


แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
โรงพยาบาลห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์	484,384	
2	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	215,793	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	700,177	
สรุป	ปรับราคาให้เหมาะสม	700,000	


(นางสาวณัฐกฤตา ไสกระจำจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
ประธานกรรมการ


(นางสาวณัฐกฤตา ทอนน้อย)
เภสัชกรปฏิบัติการ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
กรรมการ


(นายณพนธ์ โสพัฒน์)
นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐ โครงการก่อสร้าง โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์				
☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ				
☐ แบบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก 8 x 12.4 ม. + เอกสารเพิ่มเติม รพ.ทท.01/2568				
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 5 แผ่น	จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ		ประจำเดือน	ธันวาคม 2567
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568		☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568
FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	370,070			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3089	484,384			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		484,384			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		484,384			

(นางสาวณัฐกฤตา ไสกระจำง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

ประธานกรรมการ

ศรียาพร

(นางสาวณัชฎาพร ทองน้อย)

เภสัชกรปฏิบัติการ

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

กรรมการ

P. พชร.

(นายณพพร โสพัฒน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน
----------	---

โครงการก่อสร้าง : โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์		แบบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก 8 x 12.4 ม.						
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		+ เอกสารเพิ่มเติม รพ.หตท.01/2568						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. งานโครงเหล็กระบบอบแห้ง							
1	เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 2.3 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	ท่อน	29	356	10,324	0	0	10,324
2	ท่อเหล็ก Dia.2" หนา 2.0 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	ท่อน	14	772	10,808	0	0	10,808
3	งานตัดโค้งท่อ	ชุด	7	0	0	3,500	24,500	24,500
4	เหล็กแบน 2" หนา 9 มม.	ท่อน	2	504	1,008	0	0	1,008
5	เหล็กแบน 3" หนา 6 มม.	ท่อน	1	504	504	0	0	504
6	เหล็กแบน 4" หนา 6 มม.	ท่อน	1	672	672	0	0	672
7	พุกหัวระเบิดขนาด 1/2"	ตัว	40	8.5	340	0	0	340
8	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	L/S	1	0	0	6,500	6,500	6,500
	รวม				23,656		31,000	54,656
	3. งานโพลีคาร์บอเนตและประตูอลูมิเนียม							
1	แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. สีใส	ตร.ม.	178	365	64,970	0	0	64,970
2	ชุด Aluminium clamping	ม.	79	100	7,900	0	0	7,900
3	อลูมิเนียม ตัว U + เทปพอยต์	ม.	40	28	1,120	0	0	1,120
4	ยางรีดน้ำ	ม.	85	70	5,950	0	0	5,950
5	ซิลิโคนใส	หลอด	30	83	2,490	0	0	2,490
6	ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียม							
	ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. พร้อมมุ้งลวดบานเลื่อน	ชุด	2	14,750	29,500	0	0	29,500
7	ช่องอากาศเข้ากรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 2.25 x 0.25 ม	ชุด	2	1,245	2,490	0	0	2,490
8	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	L/S	1	0	0	28,000	28,000	28,000
	รวม				82,430		0	142,420
	4. ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์							
1	เสาเหล็กทอกกลม GS. Dia. 4" หนา 2.3 มม.	ชุด	1	2,000	2,000	0	0	2,000
	รวมแผ่นเหล็กฐานเสา + น็อตยึดฐานเสา							
2	ชุดโครงรับแผง Solar Cell พร้อมที่ปรับระดับ	ชุด	1	1,000	1,000	0	0	1,000
3	แผง Solar Cell ขนาด 100 W.	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
4	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	L/S	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	รวม				7,500		1,500	9,000

โครงการก่อสร้าง : โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์				แบบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก 8 x 12.4 ม.				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ				+ เอกสารเพิ่มเติม รพ.พท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	5. งานชั้นวางผลิตภัณฑ์							
1	เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.6 มม. (ชุปัลลวไนซ์)	ท่อน	43	145	6,235	0	0	6,235
2	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3.0 มม. (พร้อมทาสีน้ำมัน + กันสนิม)	ท่อน	20	182	3,640	0	0	3,640
3	ชุดล้อแบบมีเกลียว ขนาด Dia 1 1/2"	ล้อ	72	25	1,800	0	0	1,800
4	แหวนอีแปะ + น็อตตัวเมีย	ตัว	72	5	360	0	0	360
5	ชุดกรอบอลูมิเนียม 0.90x1.00 ม.	ชุด	60	450	27,000	0	0	27,000
6	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	L/S	1	0	0	3,500	3,500	3,500
	รวม				39,035		3,500	42,535
	6. พัฒลมุดอากาศ							
1	พัดลม ขนาด 6" DC	ตัว	6	698	4,188	400	2,400	6,588
2	พัดลม ขนาด 8" DC	ตัว	1	1,133	1,133	400	400	1,533
	รวม				5,321		2,800	8,121
	7. ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น							
1	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น+หัวเซ็นเซอร์	ชุด	3	3,200	9,600	0	0	9,600
	รวม				9,600		0	9,600
	8. ชุดตู้ควบคุมบอร์ดวัดอุณหภูมิ+งานเดินระบบไฟฟ้า							
1	ตู้ไฟ+เนมเพจ	ชุด	1	4,000	4,000	0	0	4,000
2	เสาเหล็กกล่อง 2" ยาว 2 m. (ชุปัลลวไนซ์)	เมตร	2	70	140	0	0	140
3	สายเซ็นเซอร์	เมตร	100	30	3,000	0	0	3,000
4	ฐานคอนกรีต	ชุด	1	1,500	1,500	0	0	1,500
5	สายไฟ VCT 2x1.5 ตร.มม.	เมตร	10	36	360	0	0	360
6	สายไฟ VCT 2x2.5 ตร.มม.	เมตร	25	39	975	0	0	975
7	ท่อ PVC 1/2"	ท่อน	10	53	530	0	0	530
8	สาย NYY 1x 35 mm.	เมตร	20	172	3,440	0	0	3,440
9	ต่อตรง PVC 1/2"	อัน	10	3	30	0	0	30

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก + เอกสารเพิ่มเติม รพ.ทพท.01/2568
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

FACTOR - F ประเภทงานอาคาร เจือนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	164,866	
2. ราคารวมค่า Factor .F 1.3089	215,793	
รวมเป็นเงิน	215,793	
ปรับราคาให้เหมาะสม	215,793	


 (นางสาวณัฐกฤตา ไสกระจำง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โรงพยาบาลห้วยทับทัน
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวณัฐกฤตา ไสกระจำง)
 เกษตรกรปฏิบัติการ
 โรงพยาบาลห้วยทับทัน
 กรรมการ


 (นายณพนธ์ โสทัศน์)
 นายช่างโยธา
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 กรรมการ

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้และอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคาดังนี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดในการเสนอราคา ต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกทั้งหมดก่อน

แผ่นที่ 3/3

Power.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง ๑ หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณัฐฤตา ไสกระจำว	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฏฐพร ทองน้อย	ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายนพพร โสพัฒน์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ