

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

☐	ประเภท	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ		
☐	แบบ	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม) + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บป.01/2569		
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	10	แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน		พฤศจิกายน 2568
☐	ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		พฤศจิกายน 2568
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2568	☐	ปรับราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2568
FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เ็นอนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		11,807,931	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2833		15,153,117	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			15,153,117	
ปรับราคาให้เหมาะสม			15,153,000	

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ประธานกรรมการ

(นายวิเศษ สินทร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายอิทธิพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายอิทธิพล ดาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายพนพร โสพัฒน)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายศุภกฤษ พลูประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)	แบบ	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ		เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)	
				+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569	
ลำดับ	รายการ	ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)		4,446,071		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา		1,437,948		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		568,762		
	1.2.3 งานผิวพื้น		605,915		
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง		1,438,344		
	1.2.5 งานวงกบ - ประตูหน้าต่าง		334,960		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง (ราคารวมกระจก) พร้อมอุปกรณ์		1,215,176		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		152,826		
	1.2.8 งานทาสี		443,377		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		60,000		
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล		254,109		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		850,443		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		11,807,931		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				

✓ 100% OK 01/11/2569

0. 100% OK 01/11/2569

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)	แบบ	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ		เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)	
			+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569	
ลำดับ	รายการ	ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		11,807,931	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			


2 Jan or 01/01/2569


0. Power. 01/01/2569

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)	แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ	เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)
		+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม							
	ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -12.00 ม. จากระดับดิน							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	128	11,869	1,519,232	0	0	1,519,232
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	160	0	0	60	9,600	9,600
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	128	0	0	350	44,800	44,800
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี							
	SEISMIC TEST	ต้น	128	0	0	300	38,400	38,400
5	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี							
	STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	65,000	65,000	0	0	65,000
6	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
7	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	135	0	0	153	20,655	20,655
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	8	366	2,928	112	896	3,824
9	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	4	1,800	7,200	427	1,708	8,908
10	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีต $f_c = 210$ ksc. ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	203	2,048	415,744	522	105,966	521,710
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ตร.ม	1,355	260	352,300	0	-	352,300
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	407	280	113,960	0	-	113,960
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	1,963	0	0	163	319,969	319,969
12	ตะปู	กก.	491	37.72	18,521	0	0	18,521
13	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	3,822	24.948	95,351	4.90	18,728	114,079
	- RB 9 มม.	กก.	509	23.912	12,171	4.90	2,494	14,665
14	เหล็กเสริมคอนกรีต SR- 40							
	- DB 12 มม.	กก.	2,323	23.729	55,122	3.90	9,060	64,182
	- DB 16 มม.	กก.	19,848	23.007	456,643	3.90	77,407	534,050
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	795	34.30	27,269	0	0	27,269
16	พื้นสำเร็จรูป PRESTRESS CONCRETE							
	รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 300 กก. / ตร.ม.	ตร.ม.	1,137	280	318,360	25	28,425	346,785
17	คอนกรีตทับหน้า พร้อมเหล็กเสริมตามแบบ	ตร.ม.	1,137	195	221,715	35	39,795	261,510

 อ.ดร. อ.ดร. น.ดร.

 P. Power. น.ดร.

โครงการก่อสร้าง : อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
18	เหล็กตระแกรง WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม.	123	24.69	3,037	5	615	3,652
19	รื้อถอน + ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	L/S	1	0	0	10,000	10,000	10,000
	รวม (1.1.1)				3,717,553		728,518	4,446,071
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	โครงหลังคา							
	- โครง TRUSS-1, TRUSS-2, TRUSS-3	ท่อน	442	868	383,656	0	0	383,656
	เหล็กฉาก L - 75 x 75 x 6 mm.							
	- อะเสเหล็กตัวซี 2C -100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	64	759	48,576	0	0	48,576
	- สะพานรับจันทันเหล็กตัวซี 2C -100 x 50 x 20 x 3.2 mm	ท่อน	23	759	17,457	0	0	17,457
	- คั้งเหล็กตัวซี 2C -100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	13	759	9,867	0	0	9,867
	- จันทันเหล็กตัวซี C -100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	61	759	46,299	0	0	46,299
	- แปเหล็กตัวซี C -75 x 45 x 15 x 2.3 mm.	ท่อน	132	452	59,664	0	0	59,664
	- เหล็กกล่อง □ - 4" x 4" หน้า 2.3 mm.	ท่อน	12	822	9,864	0	0	9,864
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 250 x 10 mm.	แผ่น	48	150	7,200	0	0	7,200
	- ประกับเหล็ก หน้า 4 mm.	แผ่น	96	70	6,720	0	0	6,720
	- สลักเกลียว Dia 15 mm.	ชุด	192	80	15,360	0	0	15,360
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	กก.	25,750	0	0	14	360,500	360,500
2	หลังคา METAL SHEET หน้า 0.35 มม. (ชนิดเคลือบสี)	ตร.ม.	810	460	372,600	72	58,320	430,920
	พร้อมมูลนวน (PU Foam หน้า 25 มม.)							
3	FLASHING METAL SHEET	ม.	145	150	21,750	51	7,395	29,145
4	ตะปูเกลียว	ตัว	2,430	3	7,290	0	0	7,290
5	รางรับน้ำฝน METAL SHEET พับขึ้นรูป พร้อมโครงคร่าว	ม.	7	500	3,500	0	0	3,500
6	ท่อรับน้ำฝน PVC. Dia 3"	ม.	8	85	680	75	600	1,280
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	L/S	1	500	500	150	150	650
	รวม (1.2.1)				1,010,983		426,965	1,437,948

โดย วิศวกร อดิสร ภูมิ

โดย วิศวกร อดิสร ภูมิ

โครงการก่อสร้าง : อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	ตร.ม.	989	345	341,205	77	76,153	417,358
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ทนชื้น)	ตร.ม.	150	430	64,500	77	11,550	76,050
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
3	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	95	340	32,300	53	5,035	37,335
	โครงคร่าว T-BAR อลูมิเนียม @ 0.60 x 0.60 ม.							
4	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	87	360	31,320	77	6,699	38,019
	อุด-โป้ว หัวสกรู ทาสี โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี							
	รวม (1.2.2)				469,325		99,437	568,762
	1.2.3 งานผิวพื้น							
1	ผิวพื้นหินขัดก๊าบที่	ตร.ม.	1,192	283	337,336	166	197,872	535,208
2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดด้าน	ตร.ม.	42	260	10,920	161	6,762	17,682
3	ผิวพื้นทรายล้างคิเส้น	ตร.ม.	15	320	4,800	104	1,560	6,360
4	ผิวพื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	102	112	11,424	75	7,650	19,074
5	งานบันได							
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดก๊าบที่	ตร.ม.	29	283	8,207	166	4,814	13,021
	- ขานพักบันไดผิวหินขัดก๊าบที่	ตร.ม.	6	283	1,698	166	996	2,694
	- บัวหินขัดก๊าบที่	ม.	12	40	480	77	924	1,404
	- จมูกบันได PCV	ม.	68	110	7,480	44	2,992	10,472
	รวม (1.2.3)				382,345		223,570	605,915
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	187	265	49,555	104	19,448	69,003
2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	28	530	14,840	195	5,460	20,300
3	ก่ออิฐฉาบปูนตันเต็มแผ่น	ตร.ม.	35	535	18,725	195	6,825	25,550
4	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐฉาบปูน	ตร.ม.	359	80	28,720	96	34,464	63,184
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	312	80	24,960	109	34,008	58,968
6	ผิวผนังปูกระเบื้องเคลือบ	ตร.ม.	141	260	36,660	169	23,829	60,489
7	ผิวผนังกรุแผ่นอิฐดินเผา	ตร.ม.	50	510	25,500	232	11,600	37,100
8	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	1,095	185	202,575	73	79,935	282,510
9	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	ตร.ม.	2,190	56	122,640	96	210,240	332,880

๒ ๑๓๐ ๐๐ ๐๑๓ ๑๓๐

๐. ๑๓๐๐. ๑๓๐๐

โครงการก่อสร้าง : อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

เอนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บม.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
10	ผนังไม้เทียม + พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง	ตร.ม.	60	311	18,660	95	5,700	24,360
11	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต + พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง	ตร.ม.	320	1,450	464,000	0	0	464,000
	รวม (1.2.4)				1,006,835		431,509	1,438,344
	1.2.5 งานวงกบ - ประตูหน้าต่าง							
1	วงกบอลูมิเนียมสีอบขาว	ม.	848	350	296,800	45	38,160	334,960
	รวม (1.2.5)				296,800		38,160	334,960
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง (ราคารวมกระจก) พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู							
	D.1	ชุด	8	20,368	162,944	2,753	22,024	184,968
	D.2	ชุด	1	30,134	30,134	4,682	4,682	34,816
	D.3	ชุด	13	12,062	156,806	1,652	21,476	178,282
	D.4	ชุด	1	8,884	8,884	1,180	1,180	10,064
	D.5	ชุด	3	8,884	26,652	1,180	3,540	30,192
	D.6	ชุด	1	2,185	2,185	153	153	2,338
	D.7	ชุด	6	5,845	35,070	743	4,458	39,528
	D.8	ชุด	1	90,000	90,000	0	0	90,000
	D.9	ชุด	9	1,950	17,550	0	0	17,550
2	หน้าต่าง							
	W.1	ชุด	27	11,428	308,556	1,504	40,608	349,164
	W.2	ชุด	17	5,714	97,138	752	12,784	109,922
	W.3	ชุด	1	18,365	18,365	2,997	2,997	21,362
	W.4	ชุด	2	1,911	3,822	312	624	4,446
	W.5	ชุด	7	997	6,979	163	1,141	8,120
	W.6	ชุด	4	26,250	105,000	4,326	17,304	122,304
	W.7	ชุด	3	2,197	6,591	312	936	7,527
	W.8	ชุด	1	4,022	4,022	571	571	4,593
	รวม (1.2.6)				1,080,698		134,478	1,215,176

2 ต่อมา 01/2569

01/2569

โครงการก่อสร้าง : อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บ.บ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ (รวมฟลัชวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	9	3,750	33,750	461	4,149	37,899
2	โถปัสสาวะ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	1	3,830	3,830	461	461	4,291
3	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 41 x 65 ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	10	3,590	35,900	461	4,610	40,510
4	กระเบื้องเงาเขียวขอบสีเหลี่ยม ขนาด 40 x 50 ซม.	ชุด	7	1,080	7,560	72	504	8,064
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	9	430	3,870	123	1,107	4,977
6	ราวแขวนผ้าพลาสติก	ชุด	9	555	4,995	72	648	5,643
7	สายฉีดชำระ	ชุด	9	366	3,294	72	648	3,942
8	เคาน์เตอร์ ค.ส.ก.กรุกระเบื้องเคลือบ	ม.	19	2,500	47,500	0	0	47,500
	รวม (1.2.7)				140,699		12,127	152,826
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	4,182	55	230,010	31	129,642	359,652
2	ทาสีน้ำมัน + ทาสีโครงหลังคาเหล็ก + ราวเหล็ก	ตร.ม.	985	46	45,310	39	38,415	83,725
	รวม (1.2.8)				275,320		168,057	443,377
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวจับบันไดเหล็ก (ภายในชั้น ชั้นที่ 2) + ราวกันตกด้านหน้า (เจลิยง ชั้นที่ 1) + ราวกันตกกระเบื้อง (ชั้นที่ 2) + ราวกันตกทางลาด (ด้านหน้าอาคาร)	L/S	1	60,000	60,000	0	0	60,000
	รวม (1.2.9)				60,000		-	60,000

สมาน

อ. น. น.

อ.

อ.

อ.

โครงการก่อสร้าง : อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น-เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

แบบ อาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

เอกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม)

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.บบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟ LED ครอบตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 18 W.	ชุด	207	1,250	258,750	138	28,566	287,316
2	โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 7 W. ขนาด Dia 6"	ชุด	42	425	17,850	118	4,956	22,806
3	สวิตช์ทางเดียว	ชุด	93	70	6,510	80	7,440	13,950
4	สวิตช์สองทาง	ชุด	2	100	200	90	180	380
5	เคเบิลไฟฟ้าชนิดคู่ 3 รู	ชุด	119	180	21,420	90	10,710	32,130
6	ติดตั้งเคเบิลแบบฝัง, พร้อมเดินท่อ, สายไฟ	L/S	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	(เกี่ยวกับห้องงานทันตกรรมทั้งหมด)							
7	LOAD PANEL							
	- LP 1	ชุด	1	5,000	5,000	500	500	5,500
	- LP 2	ชุด	1	5,000	5,000	500	500	5,500
	- LP 3	ชุด	1	5,000	5,000	500	500	5,500
	- LP 4	ชุด	1	5,000	5,000	500	500	5,500
8	MAIN DISTRIBUTION BOARD							
	- ตู้ MDB และบัสบาร์ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	30,000	30,000	2,500	2,500	32,500
	- MCCB 250AT/250AF 3P.	ชุด	1	8,800	8,800	200	200	9,000
	- MCCB 100AT/100AF 3P.	ชุด	1	3,800	3,800	150	150	3,950
	- MCCB 50AT/100AF 3P.	ชุด	3	3,800	11,400	150	450	11,850
	- MCCB 30AT/100AF 3P.	ชุด	1	3,800	3,800	150	150	3,950
9	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย							
	- สาย NYY ขนาด 95 mm ²	ม.	70	384	26,880	70	4,900	31,780
	- สาย NYY ขนาด 120 mm ²	ม.	210	492	103,320	85	17,850	121,170
	- สาย THW ขนาด 2.5 mm ²	ม.	652	9	5,868	7	4,564	10,432
	- สาย THW ขนาด 4 mm ²	ม.	1,800	14	25,200	10	18,000	43,200
	- สาย THW ขนาด 6 mm ²	ม.	69	23	1,587	12	828	2,415
	- สาย THW ขนาด 10 mm ²	ม.	15	40	600	16	240	840
	- สาย THW ขนาด 16 mm ²	ม.	276	62	17,112	20	5,520	22,632
	- สาย THW ขนาด 35 mm ²	ม.	69	129	8,901	30	2,070	10,971
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	รวม	1	18,947	18,947	0	0	18,947

2 ต่อมา 01/11/25

8. 10/11/25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ๒ ชั้น-อเนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ตำบลบึงบอระเพ็ด อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ๒ ชั้น-อเนกประสงค์ (ระดับปฐมภูมิ และทันตกรรม) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ตำบลบึงบอระเพ็ด อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **9 ม.ค. 2569**
เป็นเงิน ๑๕,๑๕๓,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ์ จงเจริญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวิเศษ สินทร	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ 
๗.๓ นายอธิพงศ์ ดาเลิศ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ 
๗.๔ นายศุภกฤษ พูลประสงค์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ 
๗.๕ นายธีรพล พงศ์พีระ	พนักงานวิศวกรโยธา	กรรมการ 
๗.๖ นายนพพร โสพัฒน์	นายช่างโยธา	กรรมการ 
๗.๗ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	นายช่างโยธา	กรรมการ 