

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพธิ์บึง จังหวัดศรีสะเกษ
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66 เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569 + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น พื้นที่อาคาร 576 ตร.ม. จำนวน 2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน พฤศจิกายน 2568
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2568 ☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เจือจาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคามติ			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		6,844,143		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2997		8,895,333		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		383,994		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		410,874		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			9,306,206		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			9,306,000		



(นางสาวรัฐจารี ชัยบรรจงวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์บึง

ประธานกรรมการ



(นายปกรณ์ แก้วหล่อ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลโพธิ์บึง

กรรมการ



(นายสุรชัย วงษ์สาไล)

พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ




(นายพนพร โสพัฒน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ



(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ	แบบเลขที่	10109 + ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10109-HSS10-04/2569	
				+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคานิต		
			ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานราคานิตเสาเข็มเจาะ)			3,020,487	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา			609,652	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			237,396	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น			359,059	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง			566,109	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบอลูมิเนียมบดสีขาว)			598,902	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์			72,767	
	1.2.7 งานทาสี			202,708	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด			42,550	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล			295,451	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้				
	1.4.1 .งานระบบไฟฟ้า			255,452	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์			10,550	
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้			81,060	
	1.5 งานระบบลิฟท์			384,000	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			6,736,143	







แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ	แบบเลขที่	10109 + ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10109-HSS10-04/2569	
				+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคชนิด		
			ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			108,000	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			108,000	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1			6,844,143	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			383,994	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			383,994	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				






บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่		10109 + ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพธิ์บึง จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10109-HSS10-04/2569	
							+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม							
	ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -9.00 ม. จากระดับดิน							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	84	9,678	812,952	0	0	812,952
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	126	0	0	60	7,560	7,560
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	84	0	0	350	29,400	29,400
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST	ต้น	84	0	0	300	25,200	25,200
5	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี							
	STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	65,000	65,000	0	0	65,000
7	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	49	0	0	153	7,497	7,497
8	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	64	366	23,424	112	7,168	30,592
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3	1,800	5,400	427	1,281	6,681
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	187	2,105	393,635	522	97,614	491,249
11	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	ตร.ม.	928	260	241,280	0	0	241,280
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (30 %)	ลบ.ฟ.	392	280	109,760	0	0	109,760
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	1,306	0	0	163	212,878	212,878
12	ตะปู	กก.	327	37.72	12,334	0	0	12,334
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614	24.948	40,266	4.90	7,909	48,175
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,137	23.912	75,012	4.90	15,371	90,383
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	15,902	23.729	377,339	3.90	62,018	439,356
	- Dia. 16 มม.	กก.	4,526	23.007	104,130	3.90	17,651	121,781
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668	19.598	71,885	3.50	12,838	84,723
	- Dia. 25 มม.	กก.	3,412	22.210	75,781	3.50	11,942	87,723
15	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	968	34.30	33,202	0	0	33,202
16	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	15,000	30,000	0	0	30,000
17	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก							
	- ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน (รอบอาคารระยะ 3.00 ม.)	ตร.ม.	252	50	12,600	0	0	12,600
	- ฉีดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้ภายใน	ตร.ม.	288	70	20,160	0	0	20,160
	รวม 1)				2,504,160		516,327	3,020,487






โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพรบิง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา 0.47 มม. (ชนิดเคลือบสี)							
	พร้อม PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	ตร.ม.	440	784	344,960	72	31,680	376,640
2	ครอบสันหลังคา	ม.	28	240	6,720	51	1,428	8,148
3	เหล็กรูปพรรณ							
	- C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	87	759	66,033	0	0	66,033
	- Dia. 76.3 x3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54	736	39,744	0	0	39,744
	- Dia. 48.6 x2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67	330	22,110	0	0	22,110
	- Dia. 34.0 x2.3 มม. (1")	ท่อน	23	227	5,221	0	0	5,221
4	PLATE 300 x 300 x 6 มม.	แผ่น	28	110	3,080	0	0	3,080
5	น็อตยึดโครงเหล็ก Dia. 5/8"	ตัว	56	20	1,120	0	0	1,120
6	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254	0	0	14	87,556	87,556
	รวม (1.2.1)				488,988		120,664	609,652
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	380	82	31,160	96	36,480	67,640
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258	258	66,564	77	19,866	86,430
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม							
	ที-บาร์ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	23	398	9,154	53	1,219	10,373
4	ฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด 0.10 ม. ตีเว้นร่อง 5 มม.							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	55	423	23,265	113	6,215	29,480
5	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	129	260	33,540	77	9,933	43,473
	รวม (1.2.2)				163,683		73,713	237,396
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดเบอร์กับที่ 2-3	ตร.ม.	499	283	141,217	166	82,834	224,051
2	ผิวปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดด้าน)	ตร.ม.	23	320	7,360	161	3,703	11,063
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125	122	15,250	96	12,000	27,250
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10	112	1,120	96	960	2,080
5	ผิวขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	168	112	18,816	75	12,600	31,416

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่สูง 10 ซม. (F.1)	ม.	316	40	12,640	77	24,332	36,972
7	ผิวชั้นบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ม.	30	180	5,400	179	5,370	10,770
8	ผิวขานพักบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ตร.ม.	8	283	2,264	166	1,328	3,592
9	บัวบันไดหินขัดกับที่สูง 10 ซม.	ม.	21	40	840	77	1,617	2,457
10	จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC.	ม.	32	250	8,000	44	1,408	9,408
	รวม (1.2.3)				212,907		146,152	359,059
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	493	305	150,365	104	51,272	201,637
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	915	80	73,200	96	87,840	161,040
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	530	80	42,400	109	57,770	100,170
4	บุกระเบื้องเคลือบ	ตร.ม.	70	308	21,560	169	11,830	33,390
5	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	380	88	33,440	51	19,380	52,820
6	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	ตร.ม.	42	311	13,062	95	3,990	17,052
	+ พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง							
	รวม (1.2.4)				334,027		232,082	566,109
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว)							
1	งานประตู							
	D1	ชุด	1	17,800	17,800	0	0	17,800
	D3	ชุด	3	17,430	52,290	2,160	6,480	58,770
	D4	ชุด	2	4,300	8,600	600	1,200	9,800
	D5	ชุด	4	8,129	32,516	500	2,000	34,516
	D6	ชุด	4	7,549	30,196	450	1,800	31,996
	D7	ชุด	1	3,080	3,080	490	490	3,570
	D8	ชุด	2	4,380	8,760	670	1,340	10,100
	D9	ชุด	2	6,530	13,060	870	1,740	14,800
	D10	ชุด	1	4,260	4,260	660	660	4,920
2	งานหน้าต่าง							
	W1	ชุด	10	17,770	177,700	1,860	18,600	196,300
	W2	ชุด	17	6,310	107,270	710	12,070	119,340
	W3	ชุด	4	3,200	12,800	350	1,400	14,200
	W4	ชุด	1	6,310	6,310	710	710	7,020





โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์พิชัย จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	W5	ชุด	1	6,350	6,350	550	550	6,900
	W6	ชุด	2	4,470	8,940	380	760	9,700
	W6a	ชุด	1	4,980	4,980	440	440	5,420
	W7	ชุด	1	11,710	11,710	1,250	1,250	12,960
	W8	ชุด	2	4,770	9,540	520	1,040	10,580
	W9	ชุด	1	11,710	11,710	1,540	1,540	13,250
	W10	ชุด	1	15,340	15,340	1,620	1,620	16,960
	รวม (1.2.5)				543,212		55,690	598,902
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ (รวมฟลัชวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	3,750	15,000	461	1,844	16,844
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	2	3,590	7,180	461	922	8,102
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	ชุด	2	3,980	7,960	461	922	8,882
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2	3,830	7,660	461	922	8,582
5	สายฉีดชำระ	ชุด	4	366	1,464	72	288	1,752
6	ที่ใส่สบู่	ชุด	4	400	1,600	123	492	2,092
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	4	430	1,720	123	492	2,212
8	ราวพาดผ้าพลาสติก	ชุด	4	555	2,220	72	288	2,508
9	ก๊อมน้ำเตี้ย	ชุด	4	350	1,400	26	104	1,504
10	ตะขอแขวนผ้า	ชุด	4	170	680	70	280	960
11	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	ชุด	2	1,890	3,780	72	144	3,924
12	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต	ม.	3	3,100	9,300	0	0	9,300
13	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์	ม.	3	1,850	5,550	185	555	6,105
	รวม (1.2.6)				65,514		7,253	72,767
	1.2.7 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	1,802	55	99,110	31	55,862	154,972
2	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เที่ยว	ตร.ม.	408	78	31,824	39	15,912	47,736
	รวม (1.2.7)				130,934		71,774	202,708




โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวจับสแตนเลส 1-Dia. 2" (เกรด 304) ยึดติดผนัง	ม.	7	1,650	11,550	0	0	11,550
2	ป้ายแสดงชื่ออาคารสแตนเลส	L/S	1	3,000	3,000	200	200	3,200
3	ท่อระบายน้ำฝน PVC. Dia 2 1/2" (ยาว 0.30 ม.)	L/S	1	2,800	2,800	0	0	2,800
4	งานเหล็กคัต	L/S	1	25,000	25,000	0	0	25,000
	รวม (1.2.8)				42,350		200	42,550
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	1	455	455	200	200	655
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	340	1,360	150	600	1,960
2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	8	465	3,720	200	1,600	5,320
3	รางระบายน้ำก่อดูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	88	1,411	124,168	455	40,040	164,208
4	บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด							
	ขนาดบ่อภายใน 1.00 x 1.00	บ่อ	1	6,778	6,778	2,320	2,320	9,098
5	บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. ภายใน 0.70 x 1.17 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1	5,551	5,551	1,900	1,900	7,451
6	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1	1,200	1,200	600	600	1,800
	- Dia. 4"	ชุด	1	700	700	400	400	1,100
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
7	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	8	260	2,080	50	400	2,480
8	ปลายท่อระบายอากาศ Dia. 2"	ชุด	1	605	605	200	200	805
9	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง CO 2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์	เครื่อง	7	1,760	12,320	200	1,400	13,720
10	งานเดินท่อระบบประปาเข้าสู่ขัณฑ์ - และเดินท่อระบบสุขาภิบาล							
	- โถส้วม	จุด	4	2,000	8,000	0	0	8,000
	- อ่างล้างหน้า	จุด	4	1,500	6,000	0	0	6,000
	- ท่ออากาศ	จุด	1	950	950	0	0	950
	- ท่อน้ำทิ้งพื้น	จุด	8	1,000	8,000	0	0	8,000
	- โถปัสสาวะชาย	จุด	2	1,500	3,000	0	0	3,000
	- ก๊อกน้ำ	จุด	4	600	2,400	0	0	2,400
	- สายฉีดชำระ	จุด	4	600	2,400	0	0	2,400
11	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร/วัน	ชุด	1	33,420	33,420	6,684	6,684	40,104
12	ต่อเชื่อมระบบสุขาภิบาลของอาคารเข้ากับ	L/S	1	15,000	15,000	0	0	15,000
	ระบบของโรงพยาบาล (ใกล้ที่สุด)							
	รวม (1.3)				238,807		56,644	295,451

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	- LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ลอยติดเพดาน	ชุด	10	1,465	14,650	138	1,380	16,030
	- LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	9	1,465	13,185	138	1,242	14,427
2	- LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ลอยติดเพดาน	ชุด	2	1,650	3,300	154	308	3,608
	- LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	2	1,650	3,300	154	308	3,608
3	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบพลาสติก							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ลอยติดเพดาน	ชุด	1	1,765	1,765	154	154	1,919
4	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	1	2,475	2,475	154	154	2,629
5	- LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดขาเปลือยติดเพดาน	ชุด	10	430	4,300	118	1,180	5,480
	- LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดฝังฝ้าเพดาน	ชุด	10	430	4,300	118	1,180	5,480
6	LED (T8) 1x9W. โคมชนิดขาเปลือยติดเพดาน	ชุด	2	325	650	118	236	886
7	LED (BULB) 1x7 W. โคม DOWN LIGHT)							
	เคลือบสีเงิน dia 6" ฝังเพดาน	ชุด	10	500	5,000	118	1,180	6,180
8	สวิตช์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว							
	- 1S	ชุด	5	75	375	80	400	775
	- 2S	ชุด	7	110	770	90	630	1,400
	- 3S	ชุด	5	140	700	100	500	1,200
	- 4S	ชุด	10	170	1,700	115	1,150	2,850
9	สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360
10	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	ชุด	35	220	7,700	90	3,150	10,850
11	NON-FUSE SWITCH (RAINPROOF TYPE)							
	- 20 A 2P	ชุด	3	3,000	9,000	110	330	9,330
	- 30 A 2P	ชุด	4	3,000	12,000	110	440	12,440
12	เดินสายร้อยท่อดวงโคม	จุด	52	600	31,200	150	7,800	39,000
13	เดินสายร้อยท่อเต้ารับ	จุด	35	600	21,000	150	5,250	26,250
14	เดินสายร้อยสำหรับ SAFETY SWITCH	จุด	7	1,200	8,400	200	1,400	9,800

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	ตู้ MDB	ตู้	1	30,000	30,000	2,000	2,000	32,000
16	PANEL BOARD (PB-A)	ชุด	1	10,395	10,395	1,000	1,000	11,395
17	PANEL BOARD (PB-B)	ชุด	1	9,500	9,500	1,000	1,000	10,500
18	สายเมนภายนอก พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ภายในอาคาร	L/S	1	15,000	15,000	0	0	15,000
19	สายเมนตู้ PB-A	ม.	3	387	1,161	118	354	1,515
20	สายเมนตู้ PB-B	ม.	8	387	3,096	118	944	4,040
21	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500
	รวม (1.4.1)				220,112		35,340	255,452
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE OUTLET	จุด	8	210	1,680	90	720	2,400
2	TELEPHONE TERMINAL BOXES (20 TERMINALS)	ตู้	1	1,950	1,950	200	200	2,150
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	8	600	4,800	150	1,200	6,000
	รวม (1.4.2)				8,430		2,120	10,550
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	10	2,000	20,000	90	900	20,900
2	HEAT DETECTOR	ชุด	5	720	3,600	90	450	4,050
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	2	1,400	2,800	90	180	2,980
4	FIRE ALARM BELLS	ชุด	2	750	1,500	90	180	1,680
5	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	23,200	23,200	3,000	3,000	26,200
6	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1	10,000	10,000	1,000	1,000	11,000
7	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	19	600	11,400	150	2,850	14,250
	รวม (1.4.3)				72,500		8,560	81,060
	1.5 งานระบบลิฟต์							
1	ลิฟต์ส่งของขนาด 200 กิโลกรัม เปิด - ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1	384,000	384,000	0	0	384,000
	รวม (1.6)				384,000		0	384,000




โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10109-HSS10-04/2569

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พบ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บานเปิดไม้เนื้อแข็ง							
	ตอนบนเป็น หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม							
	พร้อมกระจกใส หนา 5 มม. (ตามแบบขยาย)	ชุด	2	54,000	108,000	0	0	108,000
	รวม (2.1)				108,000		0	108,000
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 18,000 BTU.	เครื่อง	1	28,600	28,600	1,538	1,538	30,138
	- ขนาด 24,000 BTU.	เครื่อง	2	32,200	64,400	1,538	3,076	67,476
	- ขนาด 36,000 BTU.	เครื่อง	4	45,500	182,000	2,050	8,200	190,200
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก หรือผนัง ขนาด dia 8"	เครื่อง	8	700	5,600	400	3,200	8,800
3	พัดลมระบายอากาศแบบโคจร ขนาด dia 16"	เครื่อง	23	1,950	44,850	400	9,200	54,050
4	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจร	จุด	23	600	13,800	150	3,450	17,250
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8	600	4,800	150	1,200	6,000
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7	1,200	8,400	240	1,680	10,080
	รวม (2.1)				352,450		31,544	383,994
	หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป							
	และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด							
	- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
โรงพยาบาลไทรบุรี ตำบลไทรบุรี อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๕๙๖,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรบุรี ตำบลไทรบุรี อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569
เป็นเงิน ๘,๓๐๖,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวฐิชาธิ์ม์ ชัยบรรจงวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรบุรี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปกรณ์ แก้วหล่อ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุรชัย วงษ์สาตี	ตำแหน่งพนักงานโยธา	กรรมการ
๗.๔ นายณพพร โสพัฒน์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๕ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ