

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม 2569
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2569 <input type="checkbox"/> แฉงราคาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2569
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,197,649	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3063	1,564,489	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	1,564,489	
	คิดเป็นเงินทั้งหมดโดยประมาณ	1,564,400	



( นายสุรียนต์ หล้าคำ )

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
 ประธานกรรมการ



( นายพนพร โสพัฒน์ )

ตำแหน่งนายช่างโยธา  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
 กรรมการ



( นายสุรศักดิ์ เทนสุนา )

ตำแหน่งนายช่างโยธา  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
 กรรมการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป  
 และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด  
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	
	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1. งานรื้อถอน	19,453	
	2. งานสถาปัตยกรรม	902,078	
	3. งานระบบไฟฟ้า	83,702	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,005,233	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	192,416	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	192,416	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,197,649	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		





## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอน ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	140	-	-	26	3,640	3,640
2	งานรื้อถอน พื้นปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	149	-	-	15	2,235	2,235
3	งานรื้อถอน ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	67	-	-	31	2,077	2,077
4	งานรื้อถอน ประตูหน้าต่าง	ตร.ม.	7	-	-	154	1,078	1,078
5	งานรื้อถอน เวที	ตร.ม.	10	-	-	116	1,160	1,160
6	งานรื้อถอน วัสดุตกแต่ง	ตร.ม.	73	-	-	31	2,263	2,263
7	งานรื้อถอน แอร์ พร้อมติดตั้งใหม่	L/S	1	-	-	6,000	6,000	6,000
8	งานรื้อถอน เครื่องโปรเจคเตอร์,จอ พร้อมติดตั้งใหม่	L/S	1	-	-	500	500	500
9	งานรื้อถอน เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งใหม่	L/S	1	-	-	500	500	500
	รวม					0	19,453	19,453
	2 งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานฝ้าเพดาน							
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	140	258	36,120	77	10,780	46,900
	- ช่องสำหรับซ่อนไฟ	ม.	25	565	14,125	0	0	14,125
	2.2 งานผนัง							
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งจ้อยท์ (คละกัน) ขนาด 1"x2"							
	ระยะห่างโครง @ 0.40x0.40 ม.	ตร.ม.	243	1,580	383,940	0	0	383,940
	- ไม้อัด HMR หนา 6 มม.	ตร.ม.	243	133	32,319	0	0	32,319
	- ฝิวผนังลามิเนต หนา 0.8 มม.	ตร.ม.	243	416	101,088	0	0	101,088
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	ท่อน	4	828	3,312	0	0	3,312
	- งานเก็บสี่เหลี่ยมร่อง	L/S	1	3,000	3,000	0	0	3,000
	- ค่าแรงติดตั้งโครงและวัสดุประกอบผนังตกแต่ง	ตร.ม.	243	0	0	500	121,500	121,500
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	30	383	11,490	103	3,090	14,580

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ







โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟ LED ครอบพลาสติก อะคริลิค 3x18 W. (0.60 x 1.20 m.)	ชุด	16	2,475	39,600	135	2,160	41,760
2	โคมไฟ DOWNLIGHT LED 1x9 W.	ชุด	46	400	18,400	115	5,290	23,690
3	ไฟเส้น LED ซ่อนฝ้า	ชุด	1	2,750	2,750	115	115	2,865
4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	12	72	864	80	960	1,824
5	เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ มีสายกราวด์	จุด	13	90	1,170	90	1,170	2,340
6	สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	เมตร	334	10	3,340	7	2,338	5,678
7	ท่อ PVC. 1/2"	เมตร	95	12	1,140	20	1,900	3,040
8	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	1,670	1,670	835	835	2,505
	รวม				68,934		14,768	83,702
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
	- งานเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะประชุม	ม.	56	3,436	192,416	0	0	192,416
	รวม				192,416		0	192,416
	หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิ่งสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ห้อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๖,๗๙๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิ่งสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ห้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **26 ก.พ. 2569**  
เป็นเงิน ๑,๕๖๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสุรียนต์ หล้าคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพพร โสพัฒน์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	นายช่างโยธา	กรรมการ