

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 + ก.150/ร.ค./64 เอกสารเลขที่ 10-10932-936865-69 + เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 33 แผ่น พื้นที่อาคาร 2,919 ตร.ม. จำนวนชั้น 3 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2569 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม 2569

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิต			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครอ.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			54,871,382	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2128			66,548,012	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			4,227,627	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			4,523,561	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				71,071,573	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				71,071,500	

Amie

(นายอัครเดช บุญเย็น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

ประธานกรรมการ

จ.บ.
(นายภิมากร พลเชียงขวาง)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

ค.พ.บ.
(นายศุภกฤษ พูลประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

จ.ว.อ.
(นายวิเศษ สินทร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

พ.พ.บ.
(นายนพพร โสพัฒน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

อ.อ.บ.

(นายอธิพงศ์ ดาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

อ.อ.บ.
(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ปวยนอก 3 ชั้น	แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 + ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
				+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)					17,635,759
	1.1.2 งานโครงหลังคา					503,865
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานหลังคา					653,202
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน					2,488,304
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง					2,730,604
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น					2,848,056
	1.2.5 งานบันได และทางลาด					513,288
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์					2,761,633
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์					784,207
	1.2.8 งานทาสี					727,220
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด					744,859
	1.2.10 อาคารห้องเครื่องระบบก๊าซทางการแพทย์					381,354
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง					
	1.3.1 ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง					3,403,084
	1.3.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย					683,377
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร					
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า					5,728,284
	1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า					144,250
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์					125,475
	1.4.4 งานระบบ LAN					906,959
	1.4.5 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้					363,647
	1.4.6 งานระบบเสียง					270,028
	1.4.7 งานระบบ MATV					327,077

สมิทธิ์ งาม.

สมิทธิ์

สมิทธิ์

สมิทธิ์

สมิทธิ์

สมิทธิ์

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วนอก 3 ชั้น	แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 + ก.150/ธ.ค./64	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69	
				+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	1.4.8 งานระบบ (CCTV)			939,367	
	1.4.9 งานป้ายเรืองแสง			35,950	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			3,107,398	
	1.6 งานระบบลิฟท์			1,850,000	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			1,547,300	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			52,204,547	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			1,966,204	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			700,631	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			2,666,835	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1			54,871,382	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานรุกภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			329,840	
	2.2 งานระบบเสียง			1,917,220	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ			1,980,567	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			4,227,627	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่		10946 + ก.74/ส.ค./66 + ก.150/ร.ค./64	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10-10932-936865-69	
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1 งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะ Dry process. Dia 0.50 ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น	ต้น	167	10,244	1,710,748	0	0	1,710,748
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	590	0	0	60	35,400	35,400
4	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้ายทิ้ง	ต้น	167	0	0	513	85,671	85,671
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST	ต้น	167	0	0	300	50,100	50,100
6	ทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี Static Load Test (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	ต้น	1	65,000	65,000	0	0	65,000
7	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	544	0	0	121	65,824	65,824
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	37	366	13,542	112	4,144	17,686
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	29	1,800	52,200	427	12,383	64,583
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	1,465	2,105	3,083,825	522	764,730	3,848,555
11	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 60% ของไม้แบบทั่วไปทั้งหมด) - ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของไม้แบบ) - ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม. ลบ.พ. ตร.ม.	5,535 1,661 9,225	260 280 0	1,439,100 465,080 0	0 0 144	0 0 1,328,400	1,439,100 465,080 1,328,400
12	ตะปู	กก.	2,307	37.72	87,020	0	0	87,020
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 RB 6 มม. RB 9 มม.	กก. กก. กก.	110 35,642	24.827 23.885	2,731 851,309	4.90 4.90	539 174,646	3,270 1,025,955
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 มม. DB 16 มม. DB 20 มม. DB 25 มม.	กก. กก. กก. กก.	101,581 915 14,610 146,992	23.608 22.731 19.180 21.935	2,398,124 20,799 280,220 3,224,270	3.90 3.90 3.50 3.50	396,166 3,569 51,135 514,472	2,794,290 24,367 331,355 3,738,742
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8,995	34.30	308,529	0	0	308,529
16	Water Stop 8"	ม.	35	200	7,000	35	1,225	8,225

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
17	การป้องกันและกำจัดปลวก								
	- โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	1,018	70	71,260	0	0	71,260	
	- โดยวิธีพ่นน้ำยาลงผิวดินรอบอาคารระยะ 3 ม.	ตร.ม.	672	50	33,600	0	0	33,600	
	รวม (1.1.1)				14,147,356		3,488,403	17,635,759	
	1.1.2 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ								
	- STK 41 Dia. 101.6 x 3.2 มม.	กก.	3,683	21.53	79,295	0	0	79,295	
	- STK 41 Dia. 60.5 x 3.2 มม.	กก.	3,273	21.50	70,370	0	0	70,370	
	- C 150 x 75 x 20 x 3.2 มม.	กก.	4,551	20.44	93,022	0	0	93,022	
2	SAG ROD Dia. 15 มม.	ชุด	88	100	8,800	0	0	8,800	
3	แผ่นเหล็ก หนา 20 มม. ขนาด 400 x 400 มม.	แผ่น	96	320	30,720	0	0	30,720	
4	น๊อตสมอ Dia. 20 มม.	ชุด	96	50	4,800	0	0	4,800	
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	11,507	0	0	14	161,098	161,098	
6	ทาสีน้ำมัน + สีกันสนิมโครงเหล็ก	ตร.ม.	680	43	29,240	39	26,520	55,760	
	รวม (1.1.2)				316,247		187,618	503,865	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
1	หลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสี								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	ตร.ม.	764	433	330,812	72	55,008	385,820	
2	ผนังเหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสี								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	ตร.ม.	104	433	45,032	72	7,488	52,520	
3	แฟลชซิงเหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสี	ตร.ม.	82	240	19,680	51	4,182	23,862	
4	ฉนวนกันความร้อนแบบเซรามิกโค้ดติดตั้ง								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	764	250	191,000	0	0	191,000	
	รวม (1.2.1)				586,524		66,678	653,202	

ห. โฉม 5.1. ฐาน

03/11

ค. 1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม.								
	โครงเคร่าอลูมิเนียมที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	22	282	6,204	53	1,166	7,370	
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่น VIVA BOARD หนา 6 มม.								
	โครงเคร่าอลูมิเนียมที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	205	272	55,760	53	10,865	66,625	
3	ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม.								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	2,341	264	618,024	77	180,257	798,281	
4	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	138	80	11,040	96	13,248	24,288	
5	อลูมิเนียมอบสีชนิดเป็นแผ่น กว้างประมาณ 12.5 ซม.								
	โครงเคร่าเหล็ก LG ขนาด 10x10 @ 1.00-2.00 ม.	ตร.ม.	837	1,800	1,506,600	0	0	1,506,600	
6	ฉนวนกันความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอล์ย 2 ด้าน	ตร.ม.	946	70	66,220	20	18,920	85,140	
	รวม (1.2.2)				2,263,848		224,456	2,488,304	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐโปร่งครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2,084	289	602,276	91	189,644	791,920	
2	ก่ออิฐโปร่งเต็มแผ่น	ตร.ม.	39	549	21,411	166	6,474	27,885	
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	532	305	162,260	104	55,328	217,588	
4	ก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	ตร.ม.	35	486	17,010	93	3,255	20,265	
5	ผนังวัสดุแผ่นเรียบ หนา 35 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม	ตร.ม.	8	1,450	11,600	120	960	12,560	
6	ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม	ตร.ม.	110	568	62,480	334	36,740	99,220	
7	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3,676	80	294,080	96	352,896	646,976	
8	ผิวฉาบปูนเซาะร่อง	ตร.ม.	98	80	7,840	127	12,446	20,286	
9	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,300	80	104,000	109	141,700	245,700	
10	ผิวบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาดไม่เล็กกว่า 8"x8"	ตร.ม.	561	258	144,738	169	94,809	239,547	
11	ผิวฉาบปูนรองพื้นเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	561	80	44,880	75	42,075	86,955	
12	ผนังกระจก โครงเคร่าอลูมิเนียม	ตร.ม.	11	1,850	20,350	370	4,070	24,420	
13	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.								
	- สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น	ม.	2,093	88	184,184	51	106,743	290,927	
	- สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	31	132	4,092	73	2,263	6,355	
	รวม (1.2.3)				1,681,201		1,049,403	2,730,604	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดไม่ลื่น	ตร.ม.	145	320	46,400	161	23,345	69,745	
2	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป								
	ขนาดประมาณ 0.30 x 0.30 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.	ตร.ม.	1,962	560	1,098,720	206	404,172	1,502,892	
3	ผิวขัดมันด้านบนพ่นด้วยวัสดุกันซึมกันความร้อน								
	เซรามิคโค้ดติ้ง ความหนาไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	1,104	500	552,000	0	0	552,000	
4	ผิวปูกระเบื้องยาง (VINYL ASBESTOS SHEET)								
	หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	ตร.ม.	556	477	265,212	103	57,268	322,480	
5	ผิวปูนทรายปรับระดับสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	556	80	44,480	75	41,700	86,180	
6	ผิวซีเมนต์ผิวหยาบ	ตร.ม.	181	112	20,272	75	13,575	33,847	
7	ผิวซีเมนต์ผิวหยาบ ตีเส้นตะแยง	ตร.ม.	108	112	12,096	108	11,664	23,760	
8	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 6" หนา 10 มม.	ม.	1,312	155	203,360	41	53,792	257,152	
	รวม (1.2.4)				2,242,540		605,516	2,848,056	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด								
1	บันไดหลัก ST-1								
	- ขึ้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ม.	203	180	36,540	179	36,337	72,877	
	- ขานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	35	283	9,905	166	5,810	15,715	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่มเส้น PVC. 3 เส้น	ม.	203	250	50,750	44	8,932	59,682	
	- บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 6" หนา 10 มม.	ม.	100	155	15,500	41	4,100	19,600	
	- ราวบันได ค.ส.ล. ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 1.00 ม.	ม.	30	648	19,440	430	12,900	32,340	
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia 1 1/2" ยึดติดผนัง	ม.	30	1,420	42,600	0	0	42,600	
	- ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได	ตร.ม.	103	80	8,240	96	9,888	18,128	
2	บันไดหนีไฟ ST-2								
	- ขึ้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ม.	66	180	11,880	179	11,814	23,694	
	- ขานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	38	283	10,754	166	6,308	17,062	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่มเส้น PVC. 3 เส้น	ม.	66	250	16,500	44	2,904	19,404	
	- บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 6" หนา 10 มม.	ม.	82	155	12,710	41	3,362	16,072	
	- ราวบันได ค.ส.ล. สูง 0.70 ม. ฉาบปูนเรียบ	ม.	17	453	7,701	301	5,117	12,818	
	- ราวทอสแตนเลส 1-Dia 1 1/2" + 1-Dia. 1"	ม.	17	1,640	27,880	0	0	27,880	
	เสา Dia. 1" สูง 0.30 ม.								
	- ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได	ตร.ม.	39	80	3,120	94	3,666	6,786	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรangkū จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	บันไดทางเดินด้านข้าง								
	- ชั้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ม.	7	180	1,260	179	1,253	2,513	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น	ม.	9	250	2,250	44	396	2,646	
4	ทางลาด 1								
	- ทางลาดผิวขัดหยาบ ดีเส้นทะแยง	ตร.ม.	29	112	3,248	108	3,132	6,380	
	- ขานพักผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	12	112	1,344	75	900	2,244	
	- ราวมือจับสแตนเลสขัดเงา 1-Dia. 1 1/2" ยึดผนัง (H1)	ม.	21	1,200	25,200	0	0	25,200	
	- ราวมือจับสแตนเลสขัดเงา 2-Dia. 1 1/2"								
	เสา Dia. 1 1/2" สูง 0.90 ม. (H2)	ม.	24	1,640	39,360	0	0	39,360	
	- ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.	ม.	39	88	3,432	51	1,989	5,421	
5	ทางลาด 2								
	- ทางลาดผิวขัดหยาบ ดีเส้นทะแยง	ตร.ม.	12	112	1,344	108	1,296	2,640	
	- ขานพักผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	7	112	784	75	525	1,309	
	- ราวมือจับสแตนเลสขัดเงา 2-Dia. 1 1/2"								
	เสา Dia. 1 1/2" สูง 0.90 ม. (H2)	ม.	23	1,640	37,720	0	0	37,720	
	- ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.	ม.	23	88	2,024	51	1,173	3,197	
					391,486		121,802	513,288	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู								
1	C/3 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส แบบมีเกล็ดระบายอากาศ								
	ขนาด 0.90x2.00 ม. ตอนบนมีช่องแสงกระจกฝ้าหนา 5 มม.								
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว	ชุด	22	12,795	281,490	428	9,416	290,906	
2	C/12 ประตูบานเลื่อนไฟเบอร์กลาส แบบมีเกล็ดระบายอากาศ								
	ขนาด 1.00x2.00 ม. ตอนบนมีช่องแสงกระจกฝ้าหนา 5 มม.								
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว	ชุด	4	9,200	36,800	350	1,400	38,200	
3	b/1' ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 2 (0.90x2.00 ม.) กระจกฝ้าหนา 6 มม.								
	ตอนบนมีช่องแสงกระจกใสหนา 5 มม.								
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว	ชุด	2	20,087	40,174	2,918	5,836	46,010	

โครงการก่อสร้าง :	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :	โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ก/8 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80x2.00 ม.							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	2	7,664	15,328	457	914	16,242
5	บ/2 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส มีช่องมองกระจกใส หนา 6 มม.							
	ขนาด 0.90x2.00 ม. ตอนบนมีแสงกระจกใส หนา 5 มม.							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	19	9,977	189,563	541	10,279	199,842
6	ก/9 ประตูเหล็กทึบไฟบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม.							
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	ชุด	3	16,245	48,735	375	1,125	49,860
7	บ/7 ประตูบานเลื่อนกระจกใสหนา 6 มม.ขนาด 1.30x2.00 ม.							
	ตอนบนมีแสงกระจกใสหนา 5 มม.							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	7	17,953	125,671	2,589	18,123	143,794
8	บ/7' ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้าหนา 6 มม.ขนาด1.30x2.00ม.							
	ตอนบนมีแสงกระจกใส หนา 5 มม.วงกบบอลูนีเยียมอบสี	ชุด	18	19,212	345,816	2,589	46,602	392,418
9	บ/1 ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 2(0.90x2.00 ม.) กระจกใส หนา 6 มม.							
	ตอนบนมีช่องแสงกระจกใส หนา 5 มม.							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	8	19,215	153,720	2,918	23,344	177,064
10	บ/8 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80x2.00 ม.							
	ตอนบนมีแสงกระจกใส หนา 5 มม							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	6	9,439	56,634	504	3,024	59,658
11	จ/3 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส แบบมีเกล็ดระบายอากาศ							
	ขนาด 0.90x2.00 ม. ตอนบนมีช่องแสงกระจกฝ้า หนา 5 มม.							
	วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	1	10,768	10,768	807	807	11,575
12	อ/11ประตูบานเลื่อนไฟเบอร์กลาส บุตะกั่ว 1 ด้าน							
	ขนาด 1.80x2.00 ม. วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	1	17,374	17,374	335	335	17,709
13	ก/3 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส แบบมีเกล็ดระบายอากาศ							
	ขนาด 0.90x2.00 ม. วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	3	9,185	27,555	575	1,725	29,280
14	ก/12ประตูบานเลื่อนไฟเบอร์กลาส แบบมีเกล็ดระบายอากาศ							
	ขนาด 1.00x2.00 ม. วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	2	9,820	19,640	490	980	20,620
15	ก/10ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางกรุผิว HPL ลายไม้							
	ขนาด 1.80x2.00 ม. วงกบบอลูนีเยียมอบสีขาว	ชุด	4	9,488	37,952	750	3,000	40,952

โครงการก่อสร้าง :	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น					แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :	โรงพยาบาลปรangkū จังหวัดศรีสะเกษ					เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
16	ประตูบานม้วนเหล็กหนา No.20								
	- ขนาดช่อง 1.30 x 3.00 ม	ชุด	1	8,450	8,450	0	0	8,450	
	- ขนาดช่อง 2.20 x 3.00 ม	ชุด	1	14,300	14,300	0	0	14,300	
	- ขนาดช่อง 2.90 x 3.00 ม	ชุด	1	18,850	18,850	0	0	18,850	
	- ขนาดช่อง 5.60 x 3.00 ม	ชุด	3	38,400	115,200	0	0	115,200	
	หน้าต่าง - ช่องแสง								
17	b/C/ก หน้าต่างบานเลื่อน กระจกตัดแสง 6 มม. ช่องแสงกระจกหนา 5 มม.								
	แบบติดตั้ง วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	144	4,960	714,240	810	116,640	830,880	
18	b/E/ก หน้าต่างบานเปิด กระจกตัดแสง 6 มม. ช่องแสงกระจกหนา 5 มม.								
	แบบติดตั้ง วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	2	7,321	14,642	844	1,688	16,330	
19	b/A/ก หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกตัดแสง 6 มม. ช่องแสงกระจกหนา 5 มม.								
	แบบติดตั้ง วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	1	7,082	7,082	820	820	7,902	
20	C/ก หน้าต่างบานเลื่อน กระจกตัดแสง 6 มม.								
	วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	18	7,259	130,662	813	14,634	145,296	
21	A/ก หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกตัดแสง 6 มม.								
	วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	3	4,355	13,065	478	1,434	14,499	
22	C' ช่องแสงกระจกฝ้าหนา 5 มม. ขนาดกว้างประมาณ								
	(0.60~0.90) x 0.50 ม.วงกบอลูมิเนียมมอบสีขาว	ชุด	29	1,680	48,720	244	7,076	55,796	
	รวม (1.2.6)				2,492,431		269,202	2,761,633	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ (รวมปลั๊กวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	32	3,750	120,000	461	14,752	134,752	
2	อ่างล้างหน้า	ชุด	14	3,980	55,720	461	6,454	62,174	
3	ชั้นวางของ	ชุด	14	555	7,770	123	1,722	9,492	
4	กระจกเงาอย่างดีปรับมุมได้	ชุด	14	460	6,440	72	1,008	7,448	
5	ที่ใส่สบู่ฝั้ผนัง	ชุด	3	540	1,620	123	369	1,989	
6	ที่ใส่กระดาษชำระฝั้ผนัง	ชุด	32	430	13,760	123	3,936	17,696	
7	ราวพาดผ้าแป้นกระเบื้องเคลือบขาว	ชุด	6	740	4,440	72	432	4,872	
8	โถปัสสาวะชายชนิดมีบังในตัว	ชุด	10	3,830	38,300	461	4,610	42,910	
9	แผงกันข้างที่ปัสสาวะชาย	ชุด	4	1,890	7,560	174	696	8,256	
10	ฝักบัวก้านแข็งปรับการกระจายของน้ำได้	ชุด	3	2,880	8,640	174	522	9,162	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11	ก้อนน้ำติดกำแพง	ชุด	21	350	7,350	26	546	7,896
12	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	32	366	11,712	72	2,304	14,016
13	ขอแขวนผ้าสแตนเลส พร้อมยางกันชน	ชุด	8	110	880	56	448	1,328
14	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	24	3,590	86,160	461	11,064	97,224
15	กระจกเงาอย่างดี กว้าง 0.60 ม. กรอบอลูมิเนียม ด้านหลังปูไม้อัด	ม.	23	900	20,700	90	2,070	22,770
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต กว้าง 0.60 ม.	ม.	25	3,700	92,500	0	0	92,500
17	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต กว้าง 0.30 ม.	ม.	8	2,000	16,000	0	0	16,000
18	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต กว้าง 0.20 ม.	ม.	1	1,500	1,500	0	0	1,500
19	อ่างล้างไม้ถูพื้น ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้อง	ม.	3	1,200	3,600	0	0	3,600
20	ชั้นวางของ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้อง ก.0.30 ม.	ม.	3	750	2,250	0	0	2,250
21	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปแผ่นปาร์ติเกิล หนา 28 มม. พร้อมประตู และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	22	7,650	168,300	820	18,040	186,340
22	HR-4 ราวทรงตัวสำหรับชักโครก (แบบพับแนวราบ)	ชุด	3	4,000	12,000	108	324	12,324
23	HR-6 ราวพยุงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า (แบบพับแนวตั้ง)	ชุด	6	4,510	27,060	108	648	27,708
รวม (1.2.7)						714,262	69,945	784,207
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	7,005	55	385,275	29	203,145	588,420
2	สีน้ำมันอะครีลิค 100% SOLVENT BASE ทาภายนอก	ตร.ม.	1,388	61	84,668	39	54,132	138,800
รวม (1.2.8)						469,943	257,277	727,220

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64			
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69			
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	PARAPET ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบ บังหลังคา สูง 1.00 ม.	ม.	134	648	86,832	430	57,620	144,452	
2	ผนังกระจกบานกระทุ้ง-บานติดตาย และ บานเกล็ดอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม								
	- บันไดหลัก ST-1	ชุด	1	42,650	42,650	7,330	7,330	49,980	
	- บันไดหนีไฟ ST-2	ชุด	1	39,220	39,220	6,940	6,940	46,160	
3	กระถางต้นไม้	ม.	20	725	14,500	435	8,700	23,200	
4	บันไดชั้นห้องเครื่องเหล็กกลม Dia. 1" @ 0.30 ม.	ชุด	1	300	300	0	0	300	
5	แผงเกล็ดอลูมิเนียมมอบสีรูปตัว C ระบายอากาศ	ตร.ม.	6	1,200	7,200	0	0	7,200	
6	ราวกันตกกระเบื้อง								
	- ขอบ ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบ หนา 0.15 ม.สูง 0.30 ม ตอนบนราวสแตนเลสแนวนอน 3 เส้น	ม.	16	3,640	58,240	220	3,520	61,760	
	- ราวกันตก ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบ หนา 0.15 ม สูง 0.80 ม. ตอนบนราวสแตนเลส 1-Dia.2"	ม.	12	1,990	23,880	560	6,720	30,600	
7	ผิวกระเบื้องเซรามิกผิวต่างสัมผัส (ลายกลม) ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนาไม่น้อยกว่า 15 มม.	ตร.ม.	15	415	6,225	158	2,370	8,595	
8	บานเปิดช่องท่อเกล็ดอลูมิเนียม พร้อมวงกบและอุปกรณ์								
	- บานเปิดเดี่ยว	ชุด	8	1,380	11,040	0	0	11,040	
	- บานเปิดคู่	ชุด	2	2,450	4,900	0	0	4,900	
9	บุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทตกแต่งเสากลม	ตร.ม.	78	3,000	234,000	0	0	234,000	
10	ครีป ค.ส.ล. และกำแพงกันดิน (หนา 0.07 ม.)	ตร.ม.	136	568	77,248	334	45,424	122,672	
	รวม (1.2.9)				606,235		138,624	744,859	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.10 อาคารห้องเครื่องระบบก๊าซทางการแพทย์								
	- งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	เสาเข็มเจาะแห้ง (Dry Process) Dia. 0.35 ม. ความลึกปลายเสาเข็ม -6.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	4	7,080	28,320	0	0	28,320	
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	7	0	0	60	420	420	
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	4	0	0	359	1,436	1,436	
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดยวิธี SEISMIC TESE	ต้น	4	0	0	300	1,200	1,200	
5	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี Static Pile Load Test (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	ต้น	1	65,000	65,000	0	0	65,000	
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	4	0	0	121	484	484	
7	ทรายหยาบคัดอัดแน่น	ลบ.ม.	1	366	366	112	112	478	
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,800	1,800	427	427	2,227	
9	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	15	2,048	30,720	421	6,315	37,035	
10	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	75	280	21,000	0	0	21,000	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	22	260	5,720	0	0	5,720	
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	94	0	0	163	15,322	15,322	
11	ตะปู	กก.	23	37.72	868	0	0	868	
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24								
	- RB 9 มม.	กก.	345	23.885	8,240	4.90	1,691	9,931	
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40								
	- DB 12 มม.	กก.	536	23.608	12,654	3.90	2,090	14,744	
	- DB 16 มม.	กก.	816	22.731	18,548	3.90	3,182	21,731	
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	51	34.30	1,749	0	0	1,749	
	- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณและวัสดุคุมหลังคา								
15	เหล็กรูปพรรณ								
	- C 100x50x20x2.3 มม.	กก.	730	19.40	14,162	0	0	14,162	
16	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	730	0	0	12	8,760	8,760	
17	ทาสีน้ำมัน + สีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	215	43	9,245	39	8,385	17,630	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
18	กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	ตร.ม.	50	65	3,250	51	2,550	5,800
19	เชิงชายไม้ เทียม (2 IN 1)	ม.	28	178	4,984	74	2,072	7,056
	งานสถาปัตยกรรมห้องเครื่อง							
	- งานฝ้าเพดาน							
20	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	24	258	6,192	77	1,848	8,040
	- งานผนัง - ฝ้าผนัง							
21	ก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	ตร.ม.	55	305	16,775	104	5,720	22,495
22	ก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	ตร.ม.	12	325	3,900	104	1,248	5,148
23	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	110	80	8,800	96	10,560	19,360
	- งานพื้น - ฝ้าพื้น							
24	ผิวซีเมนต์ผิวขัดมัน	ตร.ม.	24	112	2,688	75	1,800	4,488
	- งานประตู							
25	ประตูบานม้วนเหล็กหนา No.20ขนาดช่อง 2.00 x 3.00 ม.	ชุด	2	15,000	30,000	0	0	30,000
	- งานทาสี							
26	สีอมัลชันทนสภาวะอากาศภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	125	55	6,875	31	3,875	10,750
	รวม (1.2.10)				301,857		79,497	381,354
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง							
	1.3.1 ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	งานระบบประปา							
1.1	ท่อ PP - R SDR6/PN20							
	- Dia. 2"	ม.	160	511	81,760	75	12,000	93,760
	- Dia. 1 1/2"	ม.	98	325	31,850	50	4,900	36,750
	- Dia. 1"	ม.	40	134	5,360	30	1,200	6,560
	- Dia. 3/4"	ม.	220	83	18,260	30	6,600	24,860
	- Dia. 1/2"	ม.	284	54	15,336	30	8,520	23,856
	- ข้อต่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสี และทดสอบท่อ	เหมา	1	122,053	122,053	36,616	36,616	158,669
1.2	Ball Valve							
	- Dia. 2"	ชุด	6	1,330	7,980	400	2,400	10,380
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	9	845	7,605	300	2,700	10,305
	- Dia. 1"	ชุด	4	455	1,820	200	800	2,620
	- Dia. 3/4"	ชุด	7	340	2,380	150	1,050	3,430

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.3	MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2"	ชุด	1	23,530	23,530	400	400	23,930	
1.4	WATER METER Dia. 2"	ชุด	1	9,985	9,985	400	400	10,385	
1.5	BALL COCK Dia. 1/2"	ชุด	12	250	3,000	50	600	3,600	
1.6	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	133	360	47,880	50	6,650	54,530	
1.7	เครื่องทำน้ำอุ่น 4.5 KW	ชุด	2	4,500	9,000	1,000	2,000	11,000	
1.8	CHECK VALVE Dia 2"	ชุด	2	3,445	6,890	400	800	7,690	
2	ระบบเครื่องสูบน้ำประปา								
2.1	BOOSTER PUMP (2 PUMPS)	ชุด	1	195,000	195,000	10,000	10,000	205,000	
	VERTICAL MULTI STAGE								
	STAINLESS STEEL PUMP								
	Q = 43.2 CU.M./Hr.								
	TDH. = 30 M.								
	MOTOR = 7.5 HP. AT 3000 RPM.								
	DIAPHRAGM TANK = 500 L. (ZINC PLATED)								
	AND CONTROLLER								
2.2	FOOT VALVE Dia. 2"	ชุด	2	4,615	9,230	400	800	10,030	
2.3	Y - STRAINER Dia. 2"	ชุด	2	2,800	5,600	400	800	6,400	
2.4	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2"	ชุด	2	1,170	2,340	400	800	3,140	
2.5	CHECK VALVE Dia 2"	ชุด	2	3,445	6,890	400	800	7,690	
2.6	PRESSURE GAUGE Dia. 4" พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	1,300	2,600	150	300	2,900	
3	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ ภายในอาคาร								
3.1	ท่อ PVC. - 8.5								
	- Dia. 6"	ม.	44	381	16,764	200	8,800	25,564	
	- Dia. 4"	ม.	140	180	25,200	100	14,000	39,200	
	- Dia. 3"	ม.	60	111	6,660	75	4,500	11,160	
	- Dia. 2 1/2"	ม.	168	80	13,440	50	8,400	21,840	
	- Dia. 2"	ม.	288	51	14,688	40	11,520	26,208	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	268	32	8,576	30	8,040	16,616	
	- ข้อต่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสี และทดสอบท่อ	เหมา	1	68,262	68,262	20,479	20,479	88,741	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.2	FLOOR DRAIN (FD.) Dia. 2"	ชุด	50	410	20,500	200	10,000	30,500
3.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO)							
	- Dia. 4"	ชุด	20	900	18,000	400	8,000	26,000
	- Dia. 3"	ชุด	2	900	1,800	300	600	2,400
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	22	780	17,160	250	5,500	22,660
	- Dia. 2"	ชุด	14	780	10,920	200	2,800	13,720
3.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ชุด	2	950	1,900	300	600	2,500
	- Dia. 4"	ชุด	8	800	6,400	200	1,600	8,000
	- Dia. 3"	ชุด	2	600	1,200	150	300	1,500
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	6	520	3,120	125	750	3,870
	- Dia. 2"	ชุด	13	450	5,850	100	1,300	7,150
3.5	ท่อน้ำทิ้งห้อง LAB ท่อ PP CLASS B							
	- Dia. 3"	ม.	12	258	3,096	75	900	3,996
	- Dia. 2"	ม.	18	127	2,286	40	720	3,006
	- Dia. 1 1/2"	ม.	12	79	948	30	360	1,308
	- ข้อต่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสี และทดสอบท่อ	เหมา	1	4,431	4,431	1,329	1,329	5,760
4	ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร							
4.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 3"	ม.	304	111	33,744	75	22,800	56,544
	- Dia. 2"	ม.	48	80	3,840	50	2,400	6,240
	- Dia. 2 1/2"	ม.	8	51	408	40	320	728
	- ข้อต่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสี และทดสอบท่อ	เหมา	1	30,394	30,394	9,118	9,118	39,512
4.2	หัวรับน้ำฝน ROOF DRAIN (RD)							
	- Dia. 3"	ชุด	19	765	14,535	300	5,700	20,235
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	52	765	39,780	250	13,000	52,780
4.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	720	1,440	200	400	1,840
4.4	FLEXIBLE RUBBER Dia. 2"	ชุด	18	600	10,800	100	1,800	12,600

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า								
1	ดวงโคม								
	โคมฝาครอบกรองแสงอะครีลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม								
	ค่าประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95 %								
	- หลอด LED (T8) 3 x 18 W	ชุด	60	2,815	168,900	205	12,300	181,200	
	- หลอด LED (T8) 2 x 18 W	ชุด	45	1,765	79,425	154	6,930	86,355	
	- หลอด LED (T8) 2 x 9 W	ชุด	47	1,690	79,430	138	6,486	85,916	
	โคมฝาครอบตะแกรงกรองแสงและ สะท้อนแสงอลูมิเนียม								
	ค่าประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95 %								
	- หลอด LED (T8) 3 x 18 W	ชุด	39	2,625	102,375	205	7,995	110,370	
	- หลอด LED (T8) 2 x 18 W	ชุด	110	1,650	181,500	154	16,940	198,440	
	โคมฝาครอบอะครีลิก ตัวยูเม็ดใส								
	- หลอด LED (T8) 1 x 18 W	ชุด	4	620	2,480	118	472	2,952	
	โคมติดผนัง								
	- หลอด LED (T8) 1 x 18 W	ชุด	12	600	7,200	118	1,416	8,616	
	- หลอด LED (T8) 1 x 9 W	ชุด	1	500	500	118	118	618	
	โคมกล่องเหล็ก หลอด LED (T8) 1 x 18 W	ชุด	17	320	5,440	118	2,006	7,446	
	โคมไฟดาวไลท์ ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- LED (BULB) 1 x 7 W Dia. 120-125 mm.	ชุด	23	400	9,200	118	2,714	11,914	
	- LED (BULB) 1 x 14 W Dia. 150-160 mm.	ชุด	59	500	29,500	118	6,962	36,462	
	- LED PAR 38 DIMMABLE 1 x 14.5 W								
	Dia. 170-175 mm.	ชุด	20	1,890	37,800	169	3,380	41,180	
	- EMERGENCY LIGHT LED 2 x 9 W	ชุด	41	1,700	69,700	205	8,405	78,105	
	EXIT LIGHT								
	- LED แบบกล่อง 1 ด้าน	ชุด	13	1,050	13,650	154	2,002	15,652	
	- LED แบบกล่อง 2 ด้าน	ชุด	6	1,050	6,300	154	924	7,224	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	สวิตซ์ไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	30	75	2,250	80	2,400	4,650	
	- สวิตซ์ทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	54	110	5,940	90	4,860	10,800	
	- สวิตซ์ทางเดียว 3 ช่อง	ชุด	18	140	2,520	100	1,800	4,320	
	- สวิตซ์ทางเดียว 4 ช่อง	ชุด	1	170	170	115	115	285	
	- สวิตซ์สองทาง 1 ช่อง	ชุด	14	95	1,330	85	1,190	2,520	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 15A. 250V. 2P+E	ชุด	41	140	5,740	90	3,690	9,430	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A. 250V. 2P+E	ชุด	172	220	37,840	90	15,480	53,320	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A. 250V. 2P+E ชนิดกันน้ำ	ชุด	4	550	2,200	115	460	2,660	
4	JUNCTION BOX	ชุด	9	80	720	50	450	1,170	
5	MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 20 A. 2P	ชุด	12	400	4,800	110	1,320	6,120	
6	สายไฟฟ้า								
	- NYY 240 Sq.mm	ม.	290	967	280,430	125	36,250	316,680	
	- IEC01 70 Sq.mm	ม.	77	271	20,867	45	3,465	24,332	
	- IEC01 50 Sq.mm	ม.	77	190	14,630	40	3,080	17,710	
	- IEC01 35 Sq.mm	ม.	48	133	6,384	30	1,440	7,824	
	- IEC01 25 Sq.mm	ม.	179	99	17,721	25	4,475	22,196	
	- IEC01 16 Sq.mm	ม.	39	63	2,457	20	780	3,237	
	- IEC01 10 Sq.mm	ม.	63	41	2,583	16	1,008	3,591	
	- IEC01 6 Sq.mm	ม.	227	23	5,221	12	2,724	7,945	
	- IEC01 4 Sq.mm	ม.	7,333	14	102,662	10	73,330	175,992	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	ม.	8,561	10	85,610	7	59,927	145,537	
	- FRC 16 Sq.mm	ม.	111	107	11,877	30	3,330	15,207	
	- FRC 6 Sq.mm	ม.	28	54	1,512	16	448	1,960	
	- FRC 4 Sq.mm	ม.	17	42	714	14	238	952	
	- FRC 2.5 Sq.mm	ม.	8	30	240	12	96	336	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	55,291	55,291	0	0	55,291	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
11	งานหม้อแปลงไฟฟ้า								
	- TRANSFORMER 400 KVA. WITH CABLE BOX								
	OIL IMMERSED NATURAL SEFL COOLED								
	(OUTDOOR TYPE)	ชุด	1	374,400	374,400	20,000	20,000	394,400	
	- นั่งร้านหม้อแปลง	ชุด	1	90,000	90,000	20,000	20,000	110,000	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	50,000	50,000	0	0	50,000	
	- เชื่อมต่อกับเมนไฟฟ้าแรงสูง (เดินสายไฟ)	เหมา	1	70,000	70,000	0	0	70,000	
	รวม (1.4.1)				5,167,373		560,911	5,728,284	
	1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
1	AIR TERMINAL	ชุด	4	1,300	5,200	250	1,000	6,200	
2	BARE COPPER CABLE 50 MM.	ม.	281	184	51,704	40	11,240	62,944	
3	GROUND TEST BOX	ชุด	8	2,400	19,200	500	4,000	23,200	
4	GROUND PIT BOX	ชุด	8	2,400	19,200	500	4,000	23,200	
5	ท่อ PVC. สีเหลือง Dia. 1 1/4"	ม.	166	33	5,478	27	4,482	9,960	
6	GROUND ROD	ชุด	8	1,300	10,400	260	2,080	12,480	
7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	6,266	6,266	0	0	6,266	
	รวม (1.4.2)				117,448		26,802	144,250	
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์								
1	MDF 160 คู่สาย	ชุด	1	15,000	15,000	1,000	1,000	16,000	
2	TTB 20 คู่สาย	ชุด	3	2,130	6,390	200	600	6,990	
3	ตัวรับโทรศัพท์	ชุด	40	200	8,000	90	3,600	11,600	
4	TPEV 20C - 0.65 Sq.mm.	ม.	36	81	2,916	24	864	3,780	
5	TIEV 4C - 0.65 Sq.mm.	ม.	1,195	9	10,755	6	7,170	17,925	
6	EMT Dia. 1/2"	ม.	1,087	31	33,697	22	23,914	57,611	
7	EMT Dia. 1"	ม.	33	64	2,112	28	924	3,036	
8	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	8,533	8,533	0	0	8,533	
	รวม (1.4.3)				87,403		38,072	125,475	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4.4 งานระบบ LAN								
1	Switch LAYER2 24 PORT 10/ 100/ 1000 L2	ชุด	5	51,000	255,000	1,000	5,000	260,000	
2	Switch LAYER2 12 PORT Core Switch L3	ชุด	1	170,000	170,000	5,000	5,000	175,000	
3	SFP Module SX MM	ชุด	6	8,500	51,000	0	0	51,000	
4	Stack Module	ชุด	4	11,150	44,600	0	0	44,600	
5	Wireles Access Point (WIFI)	ชุด	9	11,900	107,100	500	4,500	111,600	
6	Wall RACK 12U 60x40 with FAN and AC Outlet	ชุด	2	6,800	13,600	500	1,000	14,600	
7	UPS 1 KVA 600W	ชุด	3	3,280	9,840	0	0	9,840	
8	Close Rack 36U with FAN and AC plug	ชุด	1	15,300	15,300	500	500	15,800	
9	Patch Panel CAT 6 24 Port	ชุด	5	3,500	17,500	1,000	5,000	22,500	
10	Patch cord CAT6 1.8 m.	เส้น	120	200	24,000	0	0	24,000	
11	Fiber Optic Patch Panel ODF 6 core MM	ชุด	4	3,400	13,600	18	72	13,672	
12	Fiber Optic patch cord FC to LC	เส้น	18	500	9,000	15	270	9,270	
13	Fiber Optic cable 6 core SM	ม.	64	45	2,880	10	640	3,520	
14	Outlet LAN	จุด	69	250	17,250	90	6,210	23,460	
15	CAT6 cable	ม.	1,535	15	23,025	6	9,210	32,235	
16	ท่อ EMT Dia. 1/2"	ม.	1,396	31	43,276	22	30,712	73,988	
17	WIRE WAY 2" x 2"	ม.	30	270	8,100	30	900	9,000	
18	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	12,874	12,874	0	0	12,874	
	รวม (1.4.4)				837,945		69,014	906,959	
	1.4.5 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้								
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE	ชุด	1	47,200	47,200	3,000	3,000	50,200	
2	FIRE ALARM GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	11,840	11,840	1,000	1,000	12,840	
3	FIRE ALARM TERMINAL BOX (FTB)	ชุด	3	1,000	3,000	500	1,500	4,500	
4	MANUAL ALARM BOX W/ TEL JACK	ชุด	7	1,450	10,150	90	630	10,780	
5	STROBE HORN	ชุด	9	3,500	31,500	90	810	32,310	
6	SMOKE DETECTOR	ชุด	77	2,000	154,000	90	6,930	160,930	
7	HEAT DETECTOR	ชุด	20	720	14,400	90	1,800	16,200	
8	FRC 2.5 Sq.mm.	ม.	450	30	13,500	12	5,400	18,900	
9	IEC01 1.5 Sq mm	ม.	1,147	6	6,882	5	5,735	12,617	
10	EMT Dia. 1/2"	ม.	583	31	18,073	22	12,826	30,899	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11	WIRE WAY 2" x 2"	ม.	22	270	5,940	30	660	6,600
12	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	6,871	6,871	0	0	6,871
	รวม (1.4.5)				323,356		40,291	363,647
	1.4.6 งานระบบเสียง							
1	ระบบเสียงประกาศ							
	- SOUND TERMINAL BOX (STB)	ชุด	3	500	1,500	200	600	2,100
	- ลำโพงติดเพดาน	ชุด	72	810	58,320	90	6,480	64,800
	- ลำโพงแบบชาวโปรเจคเตอร์ 15 วัตต์	ชุด	1	5,490	5,490	120	120	5,610
	- ชุดปรับระดับความดังเสียง 36 วัตต์	ชุด	38	1,476	56,088	90	3,420	59,508
	- สาย VTF 2 x 1.5 mm.	ชุด	159	16	2,544	6	954	3,498
	- สาย VTF 2 x 2.5 mm	ชุด	975	24	23,400	8	7,800	31,200
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	932	31	28,892	22	20,504	49,396
	- WIRE WAY 2" x 2"	ม.	47	270	12,690	30	1,410	14,100
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	10,916	10,916	0	0	10,916
2	ระบบเสียงประกาศย่อย (ห้องจ่ายยา)							
	- เดินสายสัญญาณระบบเสียงประกาศย่อย ห้องจ่ายยา	เหมา	1	1,500	1,500	500	500	2,000
3	ระบบเสียง และภาพ ห้องประชุม ชั้นที่ 3							
	- MICROPHONE OUTLET	ชุด	10	500	5,000	90	900	5,900
	- ติดตั้งเดินสายสัญญาณระบบเสียง และภาพ ห้องประชุม	เหมา	1	18,000	18,000	3,000	3,000	21,000
	รวม (1.4.6)				224,340		45,688	270,028
	1.4.7 งานระบบ MATV							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	2	4,184	8,368	200	400	8,768
2	สายอากาศรับสัญญาณ FM	ชุด	1	1,200	1,200	200	200	1,400
3	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	1	1,440	1,440	500	500	1,940
4	ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	3	27,200	81,600	0	0	81,600
5	ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดี่ยวแบบดิจิตอล	ชุด	6	5,600	33,600	0	0	33,600
6	ชุดจ่ายไฟสำหรับชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดี่ยวแบบดิจิตอล และชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	2	8,000	16,000	0	0	16,000
7	ชุดขยายสัญญาณรวม	ชุด	1	9,600	9,600	0	0	9,600

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	3	4,800	14,400	0	0	14,400
9	อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ	ชุด	11	240	2,640	0	0	2,640
10	ชุดยึดอุปกรณ์สำหรับตู้แร็ค	ชุด	2	3,840	7,680	0	0	7,680
11	ตู้แร็ค 19 นิ้ว สำหรับเก็บอุปกรณ์	ชุด	1	28,000	28,000	5,000	5,000	33,000
12	อุปกรณ์แยกสัญญาณ แบบ Tap - off 4 ทาง	ชุด	9	650	5,850	90	810	6,660
13	อุปกรณ์แยกสัญญาณ แบบ Splitter 4 ทาง	ชุด	5	400	2,000	90	450	2,450
14	TV / FM OUTLET	ชุด	22	210	4,620	90	1,980	6,600
15	RG 6	ม.	755	16	12,080	6	4,530	16,610
16	RG11	ม.	371	37	13,727	10	3,710	17,437
17	EMT Dia. 1/2"	ม.	686	31	21,266	22	15,092	36,358
18	EMT Dia. 3/4"	ม.	312	45	14,040	24	7,488	21,528
19	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	8,806	8,806	0	0	8,806
	รวม (1.4.7)				286,917		40,160	327,077
	1.4.8 งานระบบ (CCTV)							
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	14	16,000	224,000	300	4,200	228,200
2	ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการ	ชุด	1	173,600	173,600	0	0	173,600
3	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	ชุด	1	39,600	39,600	0	0	39,600
4	ชุดเก็บบันทึกภาพดิจิทัล 16 TB	ชุด	1	238,400	238,400	0	0	238,400
5	ชุดเครือข่าย	ชุด	2	31,200	62,400	0	0	62,400
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า 6 KVA	ชุด	1	64,000	64,000	0	0	64,000
7	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์แบบติดผนัง	ชุด	2	10,240	20,480	1,000	2,000	22,480
8	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1	20,000	20,000	3,000	3,000	23,000
9	UTP CAT-6	ม.	1,389	15	20,835	8	11,112	31,947
10	EMT Dia. 1/2"	ม.	372	31	11,532	22	8,184	19,716
11	EMT Dia. 1"	ม.	302	64	19,328	28	8,456	27,784
12	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	8,240	8,240	0	0	8,240
	รวม (1.4.8)				902,415		36,952	939,367

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.9 งานป้ายเรืองแสง							
1	ป้ายเสริมทางออกฉุกเฉินให้ไปทางซ้ายแบบด้านเดียว							
	ค่าความสว่าง (CLASS C) วัสดุผลิตจากอลูมิเนียม							
	SELF ADHESIVE ขนาด 300 x 150 มม.	ชุด	25	1,300	32,500	0	0	32,500
2	ป้ายตัวเลขบอกชั้นเรืองแสงแบบด้านเดียว							
	ค่าความสว่าง (CLASS C) วัสดุผลิตจากอลูมิเนียม							
	SELF ADHESIVE ขนาด 200 x 200 มม.	ชุด	3	1,150	3,450	0	0	3,450
	รวม (1.4.9)				35,950		0	35,950
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
1.1	CEILING TYPE							
	- 12,000 BTU H 400 CFM.	เครื่อง	2	0	0	1,538	3,076	3,076
	- 20,000 BTU H 600 CFM.	เครื่อง	1	0	0	1,538	1,538	1,538
	- 24,000 BTU H 800 CFM.	เครื่อง	6	0	0	1,538	9,228	9,228
	- 36,000 BTU H 1200 CFM.	เครื่อง	6	0	0	2,050	12,300	12,300
	- 45,000 BTU H 1500 CFM.	เครื่อง	2	0	0	2,460	4,920	4,920
1.2	WALL TYPE							
	- 20,000 BTU H 500 CFM.	เครื่อง	1	0	0	1,538	1,538	1,538
	- 18,000 BTU H 500 CFM.	เครื่อง	10	0	0	1,538	15,380	15,380
	- 12,000 BTU H 400 CFM.	เครื่อง	2	0	0	1,538	3,076	3,076
	- 10,000 BTU H 250 CFM.	เครื่อง	13	0	0	1,538	19,994	19,994
1.3	CASSETTE							
	- 28,000 BTU H 800 CFM.	เครื่อง	1	0	0	1,538	1,538	1,538
	- 36,000 BTU H 1200 CFM.	เครื่อง	6	0	0	2,050	12,300	12,300
	- 42,000 BTU H 1200 CFM.	เครื่อง	8	0	0	2,050	16,400	16,400
1.4	เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 500 CFM.	เครื่อง	39	47,000	1,833,000	1,538	59,982	1,892,982

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	พัดลมระบายอากาศ								
2.1	CEILING								
	- EX - 1, CAPACITY 50 CFM	เครื่อง	2	2,710	5,420	666	1,332	6,752	
	- EX - 1, CAPACITY 80 CFM	เครื่อง	13	3,280	42,640	666	8,658	51,298	
	- EX - 2, CAPACITY 120 CFM	เครื่อง	25	4,270	106,750	666	16,650	123,400	
	- EX -3, CAPACITY 240 CFM	เครื่อง	15	7,870	118,050	666	9,990	128,040	
2.2	CYCLE FAN 16"	เครื่อง	36	1,950	70,200	410	14,760	84,960	
3	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.1	DUCT WORK								
	- DUCT WORK No.26	ตร.ฟ.	711	13	9,243	15	10,665	19,908	
	- HANGER AND SUPPORT	เหมา	1	1,820	1,820	500	500	2,320	
3.2	PVC. Class 8.5 Dia. 4"	ม.	50	143	7,150	48	2,400	9,550	
3.3	DUCT ACCESSORIES	เหมา	1	2,000	2,000	600	600	2,600	
4	หัวจ่ายลม								
4.1	EXHAUST AIR GRILLE W/VD								
	- 6" x 6"	ชุด	55	276	15,180	125	6,875	22,055	
5	ท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้ง								
5.1	เดินท่อน้ำยาหุ้มฉนวน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จุด	58	2,540	147,320	500	29,000	176,320	
5.2	เดินท่อน้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จุด	58	300	17,400	100	5,800	23,200	
6	งานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ								
6.1	เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ								
	- เครื่องปรับอากาศ	จุด	58	1,200	69,600	240	13,920	83,520	
	- พัดลมระบายอากาศ	จุด	91	600	54,600	230	20,930	75,530	
6.2	Safety switch								
	- 30 amps. (1 phase, 220 V.)	ชุด	36	1,540	55,440	150	5,400	60,840	
	- 30 amps. (3 phase, 380 V.)	ชุด	22	5,220	114,840	200	4,400	119,240	
6.3	THERMOSTAT (DIGITAL) ON - OFF WITH 3 SPEED	ชุด	58	700	40,600	100	5,800	46,400	
6.4	FAN SWITCH WITH LAMP	ชุด	91	360	32,760	80	7,280	40,040	
6.5	Load Center 100A 24 Circuit	ชุด	3	10,847	32,541	1,538	4,614	37,155	
	รวม (1.5)				2,776,554		330,844	3,107,398	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.6 งานระบบลิฟท์								
	ลิฟท์เดี่ยวคนไข้ ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม	ชุด	1	1,850,000	1,850,000	0	0	1,850,000	
	ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที								
	รับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู พร้อมอุปกรณ์ฟังก์ชันคนพิการ								
	รวม (1.6)				1,850,000		0	1,850,000	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ								
	1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์								
1	วาล์วเมนและโซนวาล์ว								
1.1	วาล์วทองเหลืองชนิด 3 ตอน รับความกดดันได้								
	600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บรรจุในกล่องพร้อมเกจจ์								
	- Dia. 1" , Dia. 1/2"	ชุด	1	12,705	12,705	200	200	12,905	
1.2	บอลวาล์วทองเหลืองเปลี่ยน								
	- Dia 1/2"	ชุด	9	1,200	10,800	200	1,800	12,600	
	- Dia 3/4"	ชุด	9	1,500	13,500	200	1,800	15,300	
	- Dia 1"	ชุด	1	1,900	1,900	200	200	2,100	
	- Dia 1 1/2"	ชุด	1	3,500	3,500	200	200	3,700	
1.3	กล่องครอบท่อแนวตั้ง	ม.	2	300	600	60	120	720	
2	วัสดุติดตั้ง								
2.1	ท่อทองแดง ASTM - LB. 88								
	- Dia. 1/2"	ม.	40	167	6,680	50	2,000	8,680	
	- Dia. 3/4"	ม.	40	269	10,760	80	3,200	13,960	
	- Dia. 1"	ม.	84	384	32,256	94	7,896	40,152	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	92	672	61,824	165	15,180	77,004	
2.2	ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	เหมา	1	22,304	22,304	6,691	6,691	28,995	
2.3	ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีต พร้อมเสาแทรกจับยึด	เหมา	1	8,533	8,533	2,560	2,560	11,093	
2.4	น้ำยาล้างท่อ, โค้ดสี, และทดสอบ	เหมา	1	19,685	19,685	5,906	5,906	25,591	
3	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง / แสง สำหรับช่าง								
	และพยาบาล แบบ MASTER 2 GAS	ชุด	1	52,500	52,500	2,000	2,000	54,500	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
						+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เครื่องผลิตสูญญากาศแบบ DUPLEX TYPE							
	@ 120 HMM. 0.75 KW. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	520,000	520,000	20,000	20,000	540,000
5	เครื่องผลิตอากาศสำหรับเครื่องมือแพทย์							
	แบบ TRIPLEX @ 840 L/H 4 KW. พร้อมอุปกรณ์ครบ	ชุด	1	680,000	680,000	20,000	20,000	700,000
	รวม (1.7.1)				1,457,547		89,753	1,547,300
	2.กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	ชั้นที่ 1							
	- B-01.1 เคาร์เตอร์ติดต่อ							
	ขนาด 0.85 x 5.40 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	99,756	99,756	0	0	99,756
	- B-01.2 เคาร์เตอร์ติดต่อ							
	ขนาด 0.85 x 2.45 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	46,953	46,953	0	0	46,953
	- B-01.3 เคาร์เตอร์ติดต่อ							
	ขนาด 0.85 x 5.75 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	104,769	104,769	0	0	104,769
	- B-01.4 เคาร์เตอร์ติดต่อ							
	ขนาด 0.85 x 3.60 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	61,470	61,470	0	0	61,470
	- B-04.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.30 x 0.815 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	121,776	121,776	0	0	121,776
	- B-04.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 8.80 x 0.815 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	121,776	121,776	0	0	121,776
	- B-04.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.15 x 0.75 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	30,973	30,973	0	0	30,973
	- B-04.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 5.75 x 0.815 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	87,992	87,992	0	0	87,992
	- B-04.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 5.60 x 0.815 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	87,317	87,317	0	0	87,317
	- B-04.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.40 x 0.815 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	90,212	90,212	0	0	90,212

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ส.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ชั้นที่ 2								
	- B-01.5 เคาร์เตอร์ติดต่อ 0.85 x 7.10 x 1.05 ม.								
	- B-01.6 เคาร์เตอร์ติดต่อ 0.85 x 2.90 x 1.05 ม.								
	ขนาด 0.85 x 2.90 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	52,704	52,704	0	0	52,704	
	- B-02.1 ตู้พื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 7.25 x 0.80 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	45,905	45,905	0	0	45,905	
	- B-02.2 ตู้พื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 2.30 x 0.80 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	19,860	19,860	0	0	19,860	
	- B-02.3 ตู้พื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.50 x 0.80 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	11,770	11,770	0	0	11,770	
	- B-03.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.90 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างสแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมที่วางจาน								
	และ ตู้แขวน ขนาด 0.34 x 3.90 x 0.60 ม	ชุด	1	90,380	90,380	0	0	90,380	
	- B-03.2 ตู้พื้น 0.60 x 1.90 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างสแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมที่วางจาน								
	และตู้แขวน ขนาด 0.34 x 1.90 x 0.60 ม.	ชุด	1	44,549	44,549	0	0	44,549	
	- B-03.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.11 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	45,720	45,720	0	0	45,720	
	- B-03.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.00 x 0.80 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"								
	ตู้แขวน ขนาด 0.34 x 4.00 x 0.60 ม	ชุด	1	47,652	47,652	0	0	47,652	
	- B-03.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.90 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	28,800	28,800	0	0	28,800	
	- B-03.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.60 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	1	29,250	29,250	0	0	29,250	
	- B-03.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.80 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	2	30,150	60,300	0	0	60,300	
	- B-03.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.70 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	2	29,700	59,400	0	0	59,400	
	- B-03.8 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.20 x 0.815 ม								
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 19" x 24" x 10"	ชุด	3	30,150	90,450	0	0	90,450	

สมชาย งาม

สมชาย

OSK

สมชาย

สมชาย

สมชาย

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ป.ก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- B-05.1 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 3.65 x 2.00 ม.	ชุด	1	75,240	75,240	0	0	75,240	
	- B-05.2 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 1.95 x 2.00 ม.	ชุด	1	38,160	38,160	0	0	38,160	
	- B-06.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.80 x 0.815 ม.	ชุด	1	54,061	54,061	0	0	54,061	
	- B-06.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.80 x 0.815 ม.	ชุด	1	29,005	29,005	0	0	29,005	
	ขนาด 0.85 x 7.10 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	110,806	110,806	0	0	110,806	
3	ชั้นที่ 3								
	- B-04.9 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.40 x 0.815 ม.	ชุด	1	10,872	10,872	0	0	10,872	
	- B-03.8 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.815 ม.								
	พร้อมอ่างสแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมที่วางจาน								
	และ ตู้แขวน ขนาด 0.34 x 4.30 x 0.60 ม.	ชุด	1	86,900	86,900	0	0	86,900	
	- B-05.3 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.60 x 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	1	16,740	16,740	0	0	16,740	
	- B-01.7 เคาร์เตอร์ติดต่อ 0.85 x 6.55 x 1.05 ม.								
	ขนาด 0.85 x 6.55 x 1.05 ม. - จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	64,686	64,686	0	0	64,686	
	รวม (2.1)				1,966,204		0	1,966,204	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	งานตกแต่งห้องประชุม								
	- เวทีกองคร่าเหล็ก 2" x 4" ปูทับด้วย								
	แผ่นซีเมนต์สังเคราะห์หนา 1"	ตร.ม.	18	4,500	81,000	0	0	81,000	
	- พรอม (พร้อมยางรอง) พรอมทอเครื่อง ขนาด 2 ปอนด์								
	ขนอะคริลิก	ตร.ม.	18	680	12,240	100	1,800	14,040	
	- ปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติค (ฝ้าเพดานห้องประชุม 1)	ตร.ม.	32	5,000	160,000	0	0	160,000	
	- โครงไม้ 1 1/2" x 3" กรุไม้อัดยาง 2 ด้าน	ตร.ม.	32	855	27,360	128	4,096	31,456	
	- ฟองยางหนา 1" รองด้วยไม้อัด 4 หุ้มด้วยผ้า	ตร.ม.	34	900	30,600	0	0	30,600	
	- โครงไม้ 1" x 2" กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม.								
	- ปูทับด้วย WALL PAPER ชนิดไวนิล	ตร.ม.	110	800	88,000	0	0	88,000	
	- ปูทับด้วยพลาสติกลามิเนตสี	ตร.ม.	41	700	28,700	0	0	28,700	
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	15	47	705	35	525	1,230	
	- ย้อมสี (งานผนังไม่รวมงานบัว และคิ้ว)	ตร.ม.	17	90	1,530	40	680	2,210	
	- กระจกใส หนา 10 มม. พันทรายเว้นช่อง	ตร.ม.	4	2,000	8,000	200	800	8,800	

สมิลา งาม.

วิภาดา

OSK

อ.พ.

Lowpr.

วิภาดา

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- งานบัวไม้ ไม้ ทำสี ย้อมสี								
	- ขนาด 1 " x 1 1/2"	ม.	36	200	7,200	0	0	7,200	
	- ขนาด 3/4 " x 2 1/4"	ม.	12	500	6,000	0	0	6,000	
	- ขนาด 3/4 " x 2"	ม.	12	410	4,920	0	0	4,920	
	- ขนาด 1/4 " x 4"	ม.	12	410	4,920	0	0	4,920	
	- ขนาด 3/4 " x 3/4"	ม.	48	200	9,600	0	0	9,600	
	- ขนาด 1 " x 1"	ม.	54	200	10,800	0	0	10,800	
	- ขนาด 3/4 " x 3/4"	ม.	54	200	10,800	0	0	10,800	
	- ไม้อัดยางหนา 20 มม.	แผ่น	1	1,200	1,200	0	0	1,200	
	- แผ่นสแตนเลส	แผ่น	1	2,845	2,845	0	0	2,845	
	- งานประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2 - (1.00 x 2.00 ม.)	ชุด	3	41,470	124,410	800	2,400	126,810	
	- งานประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	2	20,740	41,480	510	1,020	42,500	
	- ค่าแรงฝีมือประกอบติดตั้งงานตกแต่งผิวฉนวนผนัง	ตร.ม.	54	0	0	500	27,000	27,000	
	รวม (2.2)				662,310		38,321	700,631	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								
1	ชั้นที่ 1								
	- T-01 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	ชุด	6	6,120	36,720	0	0	36,720	
	- T-02 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	ชุด	1	5,850	5,850	0	0	5,850	
	- T-03 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 2.30 x 0.815 ม	ชุด	3	5,400	16,200	0	0	16,200	
	- C-01 เก้าอี้สำนักงานหนักพนักพิงกลางมีเท้าแขน								
	ขนาด 620 x 660 x 940 มม.	ชุด	10	4,950	49,500	0	0	49,500	
	- C-02 เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย ขนาด 620x580x840 มม.	ชุด	10	3,564	35,640	0	0	35,640	
	- C-03 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง								
	ขนาด 2,000 x 550 x 750 มม.	ชุด	12	5,220	62,640	0	0	62,640	
	- C-04 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง								
	ขนาด 1,800 x 550 x 750 มม.	ชุด	12	4,410	52,920	0	0	52,920	

โครงการก่อสร้าง :		อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				แบบเลขที่	10946 + ก.74/ส.ค./66 +ก.150/ร.ค./64		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลปรังค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่	10-10932-936865-69		
							+ เอกสารเพิ่มเลขที่ รพ.ปก.01/2569		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ชั้นที่ 2								
	- C-03 แก้อีพักคอย 4 ที่นั่ง								
	ขนาด 2,000 x 550 x 750 มม.	ชุด	6	5,220	31,320	0	0	31,320	
3	ผ้า màn ทึบแบบ 3 จีบ ผ้าฝ้ายทอลายในตัว พร้อม								
	ผ้า màn โปร่ง และราง màn อย่างดี								
	- ขนาด 2.20 x 3.00 ม.	ชุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500	
	- ขนาด 3.00 x 3.00 ม.	ชุด	1	22,550	22,550	0	0	22,550	
	รวม (2.1)				329,840		0	329,840	
	2.2 งานระบบเสียง								
1	ระบบเสียงประกาศ								
	- เครื่องเล่นดีวีดี	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800	
	- เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม	ชุด	1	8,550	8,550	0	0	8,550	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง	ชุด	1	24,840	24,840	0	0	24,840	
	- ไมโครโฟนประกาศ	ชุด	1	11,970	11,970	0	0	11,970	
	- เครื่องขยายเสียง ขนาด 2 x 400 วัตต์	ชุด	1	49,140	49,140	0	0	49,140	
	- เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1	12,600	12,600	0	0	12,600	
	- ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ	ชุด	1	38,250	38,250	8,000	8,000	46,250	
2	ระบบเสียงประกาศย่อย (ห้องจ่ายยา)								
	- ลำโพงตู้สองทางแบบติดผนังขนาด 10 วัตต์	ชุด	2	6,705	13,410	165	330	13,740	
	- เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์	ชุด	1	14,130	14,130	500	500	14,630	
	- ไมโครโฟนประกาศชนิดตั้งโต๊ะ	ชุด	1	4,230	4,230	0	0	4,230	
3	ระบบเสียง และภาพ ห้องประชุม ชั้นที่ 3								
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง Mono/ 4								
	Mono / 4 Stereo	ชุด	1	74,700	74,700	0	0	74,700	
	- เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	ชุด	1	54,180	54,180	0	0	54,180	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงขนาด 30 ช่วงสัญญาณ	ชุด	2	34,200	68,400	0	0	68,400	
	- เครื่องขยายเสียงขนาด 2x550 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม	ชุด	1	49,590	49,590	0	0	49,590	
	- เครื่องขยายเสียงขนาด 2x380 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม	ชุด	3	40,410	121,230	0	0	121,230	
	- ลำโพงสองทาง ขนาด 200 วัตต์	ชุด	4	27,450	109,800	200	800	110,600	

